ALDO / VER CONMIGO

Ayuntamiento de Guadalupe
2018 - 2021

Dirección de Desarrollo Económico y Social

OFICIO NÚMERO: 0475/2020
EXPEDIENTE: DDES
FECHA: 26 de octubre de 2020

ASUNTO: oficio de ejecución.

897

ARQ. RICARDO GARCÍA GARCÍA
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS
PRESENTE.

Le envío el presente con la finalidad de hacer de su conocimiento que, como resultado de las distintas acciones de esta dirección dentro del programa 2x1 Trabajando Unidos con Los Migrantes, me permito hacerle llegar el siguiente **Oficio de Ejecución**, COEPLA-OE/17-0092/20, del proyecto denominado, *"Construcción de Sacristía en el Templo San Antonio de Padua, General Emiliano Zapata (La Cocinera) Gpe, Zac".*

Sin más por el momento, aprovecho para hacerle llegar un cordial saludo, así como ponernos a la orden para lo conducente.

ATENTAMENTE

"HAGAMOS HISTORIA"

LIC. JAIME OSVALDO PIÑALES RODRÍGUEZ
DIRECTOR DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021
Dirección de Desarrollo Económico y Social

Costos y Licitaciones 5/11/2020

Copia
- ✓ Archivo.
- ✓ Biólogo- José Ángel Muñoz Delgado-Subdirector de Desarrollo Económico y Social- Para su atención.
- ✓ L'JOPR/B'JAMD

Ayuntamiento de Guadalupe 2018 - 2021
Fecha: 29 OCT. 2020
Hora: 10:50
RECIBIDO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

Av. H. Colegio Militar Ote. 96, Centro, 98600 Guadalupe, Zac.
01 492 923 5492

PLANEACIÓN
Trabajemos Unidos

COORDINACIÓN ESTATAL DE PLANEACIÓN
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN OPERATIVA

GOBIERNO DEL ESTADO
2016 - 2021

No. de Oficio: COEPLA-OE/17-0092/20
Zacatecas, Zacatecas. A 23 de Octubre de 2020

L.C. JOSÉ JUAN ESTRADA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DEL ZACATECANO MIGRANTE
P R E S E N T E

Según las facultades que me son conferidas en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Zacatecas, y conforme a lo dispuesto en el Decreto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Estado de Zacatecas y el oficio de autorización presupuestal Núm. DP-A-017/20 de fecha 2 de enero de 2020 suscrito por el Gobernador del Estado; esta Coordinación emite el presente **OFICIO DE EJECUCIÓN** para la obra o acción:

Capítulo:	4000				
Nombre de la obra:	CONSTRUCCIÓN DE SACRISTÍA EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA) GPE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO.				
Número de la obra:	17079094	**Programa:**	SS - Asistencia Social y Servicios Comunitarios	**Subprograma:**	6 - Desarrollo Comunitario
Municipio:	17 - Guadalupe	**Localidad:**	10 - General Emiliano Zapata (La Cocinera)		
Grado de Marginación:	Alto	**Sector:**	4 - Desarrollo Social		

Metas		**Beneficiarios**		**Plazo de Ejecución**
Unidad de Medida	**Cantidad**	**Hombres:**	**Mujeres**	**Días Naturales**
Metro Cuadrado	44.67	140	150	45

Eje:	2. Seguridad Humana
Línea:	10 Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes
Estrategia:	2 Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social
Programa Presupuestario:	2 Programa 2x1 trabajando unidos con los migrantes
Modalidad de Ejecución:	Contrato

Estructura Financiera

Federal	**PROGRAMA 2X1**	**Municipal**	**Participantes**	**Otros**
$0.00	$88,662.67	$0.00	$0.00	$0.00

Gastos Indirectos		
$0.00		
	Suma($):	$88,662.67
	Suma Indirectos($):	$0.00
	Total:	$88,662.67

El presente oficio se emite para efectos de la liberación del recurso de la aportación estatal amparada en el acta de COVAM correspondiente.

Para el ejercicio del recurso deberán observarse las disposiciones jurídicas aplicables en materia de contrataciones públicas del orden Federal y/o Estatal, según corresponda; asimismo, las referentes a Disciplina Financiera, Contabilidad Gubernamental, Transparencia y Responsabilidades Administrativas.

Su operación deberá además sujetarse a las disposiciones que el mismo Decreto prevé, así como las Normas y Políticas vigentes para el Ejercicio del Gasto, emitidas por la Comisión Intersecretarial de Gasto y Financiamiento del Estado, y en su caso, las disposiciones de Reglas de Operación, Lineamientos o cualquier otro instrumento normativo aplicable.

Sin más por el momento, le reitero las seguridades de mi más atenta consideración.

Firma Electrónica

0 12 37 a3 0f f9 69 1a f0 db c4 1c ee 34 c5 0e 5e 77 51 d4 49 d5 f6 b1 2a 4c 22 c8 c7 7c 96 b2 31
0 e0 e2 66 09 fc 78 24 d9 e1 f0 fc 90 27 78 ac 2a d5 f4 78 c2 dc f0 e8 b3 f8 46 fd 4d 08 23 b7 a9
b a6 19 ca 74 0d c5 7e eb 05 db ea 5b f8 b3 d2 7e 4d 74 89 7a 68 0c 7a 60 5d b3 8e 67 d4 11 ea
3 6d 22 b1 96 57 10 bb 79 cc 32 5b 4a dd 1d 32 73 f4 11 93 cc 22 9b c0 7e 10 dd 9b 26 cf

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Expediente Técnico
Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio: 2020
Capítulo: 4000

1.-Cédula de Información Básica

Alineación PED

Eje:	2.Seguridad Humana
Línea:	10.Vinculación con las y los zacatecanos radicados en otras latitudes
Estrategia:	2.Fortalecer los programas y mecanismos de cooperación con la comunidad migrante para promover su reinserción económica y social
Programa:	2.Programa 2x1 trabajando unidos con los migrantes
Componente:	1.Obras y acciones en las localidades electas por los migrantes son ejecutadas con el Programa 2x1
Actividad:	3.Ejecución de obras y acciones

Identificación

Tipo:	Obra	
	Clave	**Nombre**
Programa:	SS	Asistencia Social y Servicios Comunitarios
Subprograma:	6	Desarrollo Comunitario
No. Obra o Acción:	17079094	
Nombre y Descripción:	CONSTRUCCIÓN DE SACRISTÍA EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA) GPE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO.	
Tipo de Obra:	Nueva	
Modalidad de la Ejecución:	Contrato	
Instancia Ejecutora:	5.Municipio	

Inversión Programada

Total	Federal	Estatal	Municipal	Participantes	Crédito	Otros
265,988.00	**0.00**	**88,662.67**	**88,662.67**	**88,662.66**	**0.00**	**0.00**

Metas y Beneficiarios

Unidad de Medida	Cantidad
Metro Cuadrado	44.67

	Total	Mujeres	Hombres
Beneficiarios Directos:	290	150	140

Plazo de Ejecución

Días Naturales:	45

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Expediente Técnico
Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio: 2020
Capítulo: 4000

2.Origen del Recurso

Origen del Recurso

Partida	Origen	Movimiento	Monto
4381 - SUBSIDIOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	2013102 - PROGRAMA 2X1	Ejecución	$88,662.67
			$ 88,662.67

3.Expediente

Calendarizado Anual Físico-Financiero

Nombre de la Obra: CONSTRUCCIÓN DE SACRISTÍA EN EL TEMPLO DE SAN ANTONIO DE PADUA, GENERAL EMILIANO ZAPATA (LA COCINERA) GPE, ZAC. OBRA QUE MEJORARÁ LAS INSTALACIONES DEL TEMPLO.

Avance Físico Programado: 100%

Avance Financiero Programado: 100%

Unidad de Medida: Metro Cuadrado | **Cantidad:** 44.67 | **Monto:** 265,988.00

Meses	Avance Físico (%)	Financiero (Pesos)
Noviembre	40.00	106,395.20
Diciembre	60.00	159,592.80
Meses	**100.00%**	**$265,988.00**

Presupuesto de Obra o Acción

Conceptos	Unidad de Medida	Cantidad o Volumen	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
Letrero alusivo a la obra hecho con ptr de 2"x2" y lamina lisa calibre 16, con sección de 1.50 x 1.30 mts, patas de 1.50 mts ancladas 50 cm en el piso, incluye: rotulado, pintura, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	3,625.69	3,625.69
Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	19.00	9.86	187.34
Demolición de elementos estructurales, de concreto armado por medios manuales, sin recuperación de material Incluye: acarreo de material primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	5.52	719.90	3,973.83
Demolición de muros de block de 15 cm de espesor, hasta 3 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo, Incluye: apile del material demolido, acarreo del material primera estación de 20 mts de longitud, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	36.54	43.78	1,599.66

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Expediente Técnico
Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio: 2020
Capítulo: 4000

Demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	5.55	60.00	332.97
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	34.58	57.48	1,987.59
Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	172.90	10.10	1,746.91
Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: afine de talud, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.28	171.42	733.70
Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.28	1,629.59	6,974.65
Dala de desplante de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	27.00	320.69	8,658.73
Dala intermedia de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	32.00	325.98	10,431.46
Dala de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	32.00	325.98	10,431.46
Castillo en muro de 15 x 15 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	31.50	315.28	9,931.21
Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.12	366.00	16,148.06
Losa aligerada de 20 cm de peralte hecha a base de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y refuerzo, aligerada con casetón de poliestireno y nervadura en secc. 0.10 x 0.15 mts con capa de compresión de 5 cm. armada con 3 varillas del # 3 al lado corto y 2 varillas del # 3 a lo largo y estribos del # 2 a cada 0.20 mts. Incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, acarreos, elevaciones, material, mano de obra y herramienta.	m2	44.67	1,098.25	49,058.97

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Expediente Técnico
Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio: 2020
Capítulo: 4000

Pretil de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 0.40 mts. Incluye: acarreo de los materiales a una 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.29	341.38	440.38
Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 6.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	68.68	169.93	11,670.68
Aplanado de yeso-agua de 2.0 cm de espesor promedio en muros y/o plafones a regla, plomo y nivel, hasta una altura de 6.00 mts. Acabado pulido Incluye: perfiles, buñas, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	106.68	133.24	14,213.79
Impermeabilización en losa de azotea con aplicación de una capa de sellador asfáltico a razón de 0.20 lts/m2 calafateo de grietas con cemento plástico y manto prefabricado de asfaltos modificados tipo 5 S.B.S. DE 3.5 MM de espesor, con membrana de refuerzo de fibra de vidrio de 90 grs/m2 acabado gravilla color rojo, trabajo terminado incluye materiales, mano de obra, preparación de la superficie y cemento platico en remates, que cumpla la norma ASTM D 6083-97A, NMX-C-437-ONNCCE-2004.	M2	44.67	338.58	15,124.40
Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	19.00	323.00	6,137.04
Piso de loseta de barro similar a interceramic de 50 x 50 cms, de primera, línea Strata bianco o con las mismas especificaciones técnicas, asentado con Adhesivo blanco premier, junteado con boquilla similar a interceramic o con las mismas especificaciones técnicas, con polímeros sin arena. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	M2	19.00	400.47	7,608.87
Salida hidrosanitaria para lavabo, WC, y mingitorios, a base de tubería de p.v.c. y de cobre varios diámetros, desde la válvula de seccionamiento y registro sanitario. Incluye: salidas de agua caliente y fría, ranurado en muros, reparación del mismo, conexiones, codos, coples, tees, yees, reducciones, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	3.00	1,886.36	5,659.07
Salida eléctrica para luminaria con tierra física y apagador, con altura promedio de 6 mts Incluye: poliducto reforzado, conductor THW, conexiones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	3.00	1,226.19	3,678.57
Salida eléctrica para contacto doble polarizado, Incluye: Tubo Poliducto 1/2", cable diferentes diam, caja, contacto y tapa, material, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	sal	2.00	1,002.02	2,004.04
Suministro y colocación de puerta de herrería tubular vidrio liso de 6 mm y lamina acanalada tablereada coforme a diseño secciones variables. Incluye: una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.24	3,559.16	32,886.62
Suministro y colocación de Ventana a base de tubular cal. 18, en varias secciones, Fija y abatible,y cristal esmerilado de 6 mm Incluye: cristal, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.10	1,553.22	4,814.97

ZACATECAS
Trabajemos Unidos

Expediente Técnico
Dependencia: Secretaría del Zacatecano Migrante
Ejercicio: 2020
Capítulo: 4000

Pintura vinimex vinil-acrílica, similar a comex o con las mismas especificaciones técnicas, para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 similar a comex o con las mismas especificaciones técnicas y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	M2	172.78	66.63	11,512.40
Suministro y Colocación de WC similar a lamosa modelo Viena RF DF de 1a, color blanco o con las mismas especificaciones técnicas. Incluye: asiento, tapa, conexiones, válvula angular alimentador flexible, cuello de cera, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2,500.66	2,500.66
Suministro y Colocación de lavabo ovalin universal de sobreponer, para llaves a 4",de cerámica vitrificada similar a lamosa modelo venezia de 1a o con las mismas especificaciones técnicas. Incluye: Mezcladora similar a Urrea Mdo D12-U59, o con las mismas especificaciones técnicas, cespol, conexiones (alimentadores y válvula angular), pruebas y todo lo necesario para su correcta ejecución.	PZA	1.00	2,837.23	2,837.23
Registro sanitario a base de tabique rojo recocido de 14 cm de espesor asentado y aplanado pulido con mortero cem-are 1:5 tapa de concreto F'c=150 kg/cm2 con marco y contamarco de ángulo comercial en secc. De 0.40x0.60x0.90 mts, Incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	registro	3.00	2,128.63	6,385.90
Suministro y colocación de tinaco tricapa de polietileno alta densidad de 1100 lts de capacidad, Incluye: elevación, material para su colocación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	Pieza	1.00	2,090.19	2,090.19
Suministro y tendido de tubería de pvc sanitario de 4" (100 mm). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, excavación, tendido, acostillado, relleno, conexión a línea de alcantarillado principal.	ml	43.00	240.05	10,322.17
Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	44.67	6.24	278.78
NOTA: TODOS LOS PRECIOS INCLUYEN IVA.	.	0.00	0.00	0.00

Nombre	Cantidad	Unidad de Medida	Precio Unitario (Pesos)	Importe (Pesos)
Subtotal:				**$265,988.00**
IVA:				**N/A**
Costo Total:				**$265,988.00**