ING. REYES GERARDO DELGADO MEDELLIN

EMPRESA

Calle Cerro de Las C ampanas N°112-C Benito Juarez

CP: 98080 Zacatecas, Zac.

P R E S U P U E S T O

CONSTRUCCION DE AREA DE ATENCION AL PUBLICO DE LA DIRECCION DE DESARROLLO URBANO EN PALACIO MUNICIPAL DE GUADALUPE, ZAC.

Ayuntamiento de Guadalupe

HAGAMOS HISTORIA

COTIZACION PARA PRESIDENCIA DE GUADALUPEAv. H. Colegio Militar Ote. 96, Centro, 98600 Guadalupe, Zac

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
226221	Despalme de 20 cm de espesor a mano en material B desperdiciando el material para desplante de terraplenes Incluye: acarreo libre a 50 m, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.75	$88.49	$774.29
010418	Trazo y nivelacion en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	43.74	$8.83	$386.22
010150	Demolicion de piso de concreto simple de 10 cm de espesor, por medios manuales sin recuperacion de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estacion a 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	6.48	$62.30	$403.70
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, Zona A, Incluye: afine de talud, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	16.42	$152.85	$2,509.80
020201	Plantilla de concreto f'c 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. Tendido afine y talud.	m2	6.48	$152.40	$987.55
022268	Zapata de cimentación de seccion de .50x.50x.15 mts a base de concreto f´c 200 kg/cm2 armada con acero del No. 3 en parrilla sencilla de cuadricula @12 cm, ambos sentidos, Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion.	pza	18.00	$259.75	$4,675.50

323636	Dado de concreto f'c 200 kg/cm2 armado con 8 varillas de 3/8 y estribos de 1/4 @ 12 cm. En sección de 0.25x0.25 mts, incluye, habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	ml	11.70	$632.65	$7,402.01
040129	Suministro, habilitado, armado, soldado, y colocación de PTR de 4" x 4" cal 14 en estructura, CS, CI, diagonales y montantes, incluye: pintura esmalte y anticorrosivo, elevacion, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra, herramientas y todo lo necesario pára su correcta ejecución.	kg	2,723.99	$80.80	$220,098.39
040631	Suministro, habilitado, soldado y colocación de placa de acero, de 1/2" en base, columnas y tensores para estructura. Incluye anclas de 5/8" 8.00 pzas de 0.50 mts de longitud, pintura esmalte y anticorrosivo, elevación, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución	kg	145.07	$82.80	$12,011.80
040234	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocacion de contraflambeo en estructura a base a base de varilla redonda de 1/2" de diametro, incluye: pintura esmalte anticorrosiva, elevación, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecucion	kg	36.33	$73.90	$2,684.79
160510	Suministro y colocación de cristal esmerilado de 6 mm con pelicula antiestrellable, hasta una altura de 3.00 mts, incluye: materiales, cortes, desperdicios, fijación, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su corecta ejecución.	m2	35.78	$1,111.83	$39,781.28
735522	Relleno y compactación de material inerte de banco autorizado (tepetate) con pison de mano y agua en capas de 20 cm puesto en obra medido compacto incluye: material, acarreo dentro y fuera de la obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	10.09	$282.18	$2,847.20
030925	Piso de concreto estampado de 10 cm de espesor f'c 200 kg/cm2 en molde. Ladrillo en petatillo, cara de roca, laja regular o adoquin de 1.09x0.72 color recinto con aplicación de sellador, desmoldante, en polvo y colorante endurecedor y con moldes 100% poliuretano, incluye todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	43.74	$574.18	$25,114.63
788628	Retiro de material, producto excavaciones, demoliciones, escombro y/o basura en camion de volteo de 7 m3 hasta una distancia de 10 km Incluye: Carga y descarga.	m3	19.20	$116.42	$2,235.26

100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	43.74	$5.58	$244.07
				Total Preliminares:	$322,156.49
				SUBTOTAL:	$322,156.49
				IVA:	$51,545.04
				TOTAL:	$373,701.53

