MANANTIAL TECHNOLOGIES SA DE CV
Empresa 100% Comprometida con el Cuidado del medio Ambiente!
Innovación que fluye

TEL: (498) 98 20738, (492) 768 7954
Email: Erwin.salas@manantial-tech.com

CONTRATO No.: MGU-SOPM-PMO-02-24

FECHA DE INICIO: 17 DE ABRIL DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUMIO DE 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 75 DÍAS NATURALES

GUADALUPE, ZAC, A 12 DE ABRIL DE 2024

PRESUPUESTO

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	REHABILITACIÓN DE PISOS GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.				
	Pisos gimnasio, campo de beisbol				
010258	Retiro de piso de adocreto existente, por medios manuales con recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	281.00	$104.90	$29,475.76
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	25.57	$84.67	$2,164.93
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	230.13	$14.54	$3,345.31
240219	Afine y Compactación de terreno natural para desplante de estructura al 90% Proctor estándar, en material tipo A-B con compactador manual bailarina. Incluye: compactación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	281.00	$39.39	$11,068.99
060127	Piso de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado pulido integral con plana metálica y polvoreado con cemento gris, concreto hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: juntas frías, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	281.00	$563.64	$158,383.82
				Subtotal del presupuesto:	**$204,438.81**
				iva 16%:	**$32,710.21**
				Total del presupuesto:	**$237,149.02**

LIC ERWIN SALAS ABASOLO
REPRESENTANTE LEGAL
MANANTIAL TECHNOLOGIES SA DE CV

ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUENGOYTIA

CONTRATO No.: MGU-SOPM-PMO-02-24

OBRA: REHABILITACIÓN DE PISOS GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

PRESUPUESTO DE OBRA

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO (PESOS)	IMPORTE (PESOS)
	Pisos gimnasio, campo de beisbol				
010258	Retiro de piso de adocreto existente, por medios manuales con recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	281.00	$98.03	$ 27,547.44
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	25.57	$79.13	$ 2,023.30
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	230.13	$13.59	$ 3,126.45
240219	Afine y Compactación de terreno natural para desplante de estructura al 90% Proctor estándar, en material tipo A-B con compactador manual bailarina. Incluye: compactación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	281.00	$36.81	$ 10,344.85
060127	Piso de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado pulido integral con plana metálica y polvoreado con cemento gris, concreto hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: juntas frías, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	281.00	$526.77	$ 148,022.26
				SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO	**$191,064.30**
				IVA 16.00%	**$30,570.29**
				TOTAL	**$221,634.59**

ERNESTO JACINTO ACOSTA IBARGUENGOYTIA
PERSONA FÍSICA