constructora s.a. de c.u.

www.atso.mx
contructora.atso@outlook.com

Lib. Tránsito Pesado No. 97
Zona Industrial
C.P. 98610
Guadalupe, Zacatecas
R.F.C.: CAT140528538
Tel y Fax: (492) 9984332

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.
CONTRATO: MGU-SOPM-PMO-03-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 1				
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	620.00	$376.25	$233,275.25
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$492.59	$985.18
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$22,256.89	$44,513.78
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,391.39	$2,782.77
792206	Suministro y colocación de Reflector Solar LED 300 W luz blanca, modelo RFS-300W marca eeco energy o similar en precio y caracteristicas, incluye: panel solar, cable de uso rudo hasta 10 mts, placa de 3/8" para fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$7,087.81	$56,702.51
	Total Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 1:				$338,259.49
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 2				
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	620.00	$376.25	$233,275.25
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$492.59	$985.18
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$22,256.89	$44,513.78
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,391.39	$2,782.77

constructora s.a. de c.u.

www.atso.mx
contructora.atso@outlook.com

Lib. Tránsito Pesado No. 97
Zona Industrial
C.P. 98610
Guadalupe, Zacatecas
R.F.C.: CAT140528538
Tel y Fax: (492) 9984332

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.
CONTRATO: MGU-SOPM-PMO-03-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
548791	Reposición de piso de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, acabado escobillado y/o rayado, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00 x 3.00, armado con mallalac 6/6-10/10. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	$507.70	$507.70
				Total Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 2:	$282,064.68
	Cancha de Repote				
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00	$13.01	$1,249.34
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	19.20	$81.27	$1,560.38
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	19.20	$630.35	$12,102.77
100028	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	24.96	$76.30	$1,904.50
100029	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	174.72	$13.10	$2,288.90
747765	Piso de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, materiales, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00	$609.01	$58,465.15
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	96.00	$376.25	$36,120.04
192417	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en muro de logos instiitucionales en sección de 2.00 x 2.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$3,052.50	$3,052.50
				Total Cancha de Repote:	$116,743.58

constructora s.a. de c.u.

www.atso.mx
contructora.atso@outlook.com

Lib. Tránsito Pesado No. 97
Zona Industrial
C.P. 98610
Guadalupe, Zacatecas
R.F.C.: CAT140528538
Tel y Fax: (492) 9984332

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.
CONTRATO: MGU-SOPM-PMO-03-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Acabados Baños				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	145.35	$113.41	$16,484.26
				Total Acabados Baños:	$16,484.26
	Acabados Cooperativa				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	105.00	$113.41	$11,908.13
				Total Acabados Cooperativa:	$11,908.13
	Acabados Pórtico de Acceso				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	57.60	$113.41	$6,532.46
191312	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en tubería de 12", incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	7.00	$158.55	$1,109.88
190312	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en cancelería hasta una altura de 2.50 mts, incluye: preparación de la superficie, anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00	$191.42	$2,871.29
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$7,366.35	$7,366.35
				Total Acabados Pórtico de Acceso:	$17,879.98
				SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$783,340.12
				IVA 16.00%:	$125,334.42
				TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$908,674.54

Arq. Luis Eduardo Martínez Becerra.
Representante Legal
constructora.atso@outlook.com

constructora s.a. de c.u.

www.atso.mx
contructora.atso@outlook.com

Lib. Tránsito Pesado No. 97
Zona Industrial
C.P. 98610
Guadalupe, Zacatecas
R.F.C.: CAT140528538
Tel y Fax: (492) 9984332

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.
CONTRATO: MGU-SOPM-PMO-03-24

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE

Arq. Luis Eduardo Martínez Becerra.
Representante Legal
constructora.atso@outlook.com