Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 | Secretaría de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

INGENIERIA S.A. de C.V. FramA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: FRAMA INGENIERIA SA DE CV
Represente legal: NORA CORTEZ PARGAS
Fecha de Inicio: 26/ABRIL/2024
Fecha de Termino: 24/JULIO/2024
Plazo de Ejecución: 90 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-05-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00	$10.03	(* DIEZ PESOS 03/100 M.N. *)	$962.88
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	120.00	$216.46	(* DOSCIENTOS DIECISEIS PESOS 46/100 M.N. *)	$25,975.20
020129	Excavación con máquina en cepas en material tipo III "C", (0% tierra,0% tepetate,100% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	120.00	$556.57	(* QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 57/100 M.N. *)	$66,788.40
					Total preliminares:	**$93,726.48**
	Cimentación					
022279	Zapata de cimentación en sección de 3.00 x 3.00 x 0.50 m., a base de concreto f'c= 250 kg/cm2 armada con parrilla doble con acero del No. 6 en cuadricula de 20 cm Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	$37,797.17	(* TREINTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 17/100 M.N. *)	$226,783.02
323648	Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 8 varillas de 1" y estribos de 3/8" @ 20 cm. En sección de 1.50 x 1.50 x 2.00 mts de altura Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	6.00	$28,311.28	(* VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS ONCE PESOS 28/100 M.N. *)	$169,867.68
					Total cimentación:	**$396,650.70**
	Estructuras					
323231	Suministro y colocación de Súper Poste de 20 metros de altura cónico dodecágonal, fabricado en dos o tres secciones enchufables; altura: 20.0 mts; calibre: 3/16; placa: tipo patín de 75cmx75cmx1-1/2" de espesor con 8 barrenos; accesorios: en punta poste; arillo de refuerzo incluye: canastilla para 12 reflectores tipo led y escalones desmontables tipo Z a partir de los 4 mts de altura, tapa, contra y tornillo para registro de super poste. Incluye: Canasta armada con anclas de 1-1/2" x 1.50 mts. juego (8) con 2 tuercas y rondanas. terminado en esmalte antocorrosivo con primer antocorrosivo, tuercas y rondanas, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00	$170,766.30	(* CIENTO SETENTA MIL SETECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N. *)	$1,024,597.80

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 00420

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 | Secretaría de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

INGENIERIA S.A. de C.V. FramA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: FRAMA INGENIERIA SA DE CV

Represente legal: NORA CORTEZ PARGAS

Fecha de Inicio: 26/ABRIL/2024

Fecha de Termino: 24/JULIO/2024

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-05-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
793960	Suministro y colocación de Luminaria marca Ray Hunter Modelo TF2C-960 Voltaje de entrada de 100-277 V con chip led Luxeon 50 50 potencia 960 watss con flujo luminoso de 156, 480 lumen, curva de distribución fotometrica simetrica 60°, temperatura de color de 5000 K blanco frio 5 años de garantia. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	72.00	$40,809.93	(* CUARENTA MIL OCHOCIENTOS NUEVE PESOS 93/100 M.N. *)	$2,938,314.96
793235	Maniobra de Grúa para Montaje de Super Poste	pza	6.00	$35,591.19	(* TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 19/100 M.N. *)	$213,547.14
					Total estructuras:	$4,176,459.90
	Red eléctrica					
002130	Suministro y colocación de Cable XLPE 2+1 (3/0), de distribución subterranea, aluminio incluye cortes, desperdicios conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales,	ml	650.00	$299.73	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 73/100 M.N. *)	$194,824.50
001560	Registro de Baja tensión norma CFE-RBTB-1 0.50x0.80x0.65 m de 265 kg, incluye: suministro y colocación, conexión a tuberias, cortes, colocación, sujección, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo	pza	8.00	$5,275.50	(* CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 50/100 M.N. *)	$42,204.00
197002	Suministro y colocación de Tubo ADS pesado de 2" (51 mm). incluye: cortes, colocación, sujección y guia de alambre, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	m	630.00	$129.99	(* CIENTO VEINTINUEVE PESOS 99/100 M.N. *)	$81,893.70
000310	Suministro y colocación de Cable XLP uso rudo 3x10 incluye cortes, desperdicios conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	ml	500.00	$102.12	(* CIENTO DOS PESOS 12/100 M.N. *)	$51,060.00
000210	Suministro y tendido de Tubo FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa, con cople, incluye:cortes, colocación, sujección y guia de alambre.	m	60.00	$296.10	(* DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N. *)	$17,766.00
000202	Suministro y colocación de curva FG-Cpg 50 mm (2) (53 mm SEDE99) conduit galvanizado pared gruesa incluye fijación, conexión, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$479.83	(* CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 83/100 M.N. *)	$3,838.64
000203	Suministro y colocación de de Registro Nema de 60x60x20, Inclye instalación y fijación, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	6.00	$4,160.80	(* CUATRO MIL CIENTO SESENTA PESOS 80/100 M.N. *)	$24,964.80

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS 2021

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 | Secretaría de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

INGENIERIA S.A. de C.V. FramA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: FRAMA INGENIERIA SA DE CV
Represente legal: NORA CORTEZ PARGAS
Fecha de Inicio: 26/ABRIL/2024
Fecha de Termino: 24/JULIO/2024
Plazo de Ejecución: 90 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-05-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: PROYECTO DE ILUMINACIÓN CAMPO DE BEISBOL 1, COL. EJIDAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
300206	Suministro y colocación de conector glandula de 3/4" (19mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	72.00	$60.32	(* SESENTA PESOS 32/100 M.N. *)	$4,343.04
300204	Suministro y colocación de barra de cobre de 2" x 40 cm Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$2,262.44	(* DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS 44/100 M.N. *)	$40,723.92
300205	Suministro y colocación de contra y monitor de 2" (50mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	6.00	$88.33	(* OCHENTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N. *)	$529.98
300207	Suministro y colocación de abrazadera unicanal de 2" (50mm) Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	130.00	$60.02	(* SESENTA PESOS 02/100 M.N. *)	$7,802.60
300208	Suministro y colocación de riel unicanal de 4x4 Incluye: colocación y conexión, material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	6.00	$606.24	(* SEISCIENTOS SEIS PESOS 24/100 M.N. *)	$3,637.44
					Total red eléctrica:	**$473,588.62**

subtotal:	$5,140,425.70
SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$5,140,425.70**
IVA 16.00%:	**$822,468.11**
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$5,962,893.81**

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: *CINCO MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N.*

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS