Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 | Secretaría de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

BARSANA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: BARSANA SAS DE CV
Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Rehabilitación de Canchas de Basquetbol y cancha de Voley-bol					
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena silica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las lineas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	1,294.50	$346.30	TRESCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.	$448,285.35
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00	$856.38	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 38/100 M.N.	$3,425.52
789555	Desmantelamiento y retiro de estructura tablero porteria existentes Incluye: retiro de material, andamios, cortes, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$3,728.81	TRES MIL SETECIENTOS VEINTIOCHO PESOS 81/100 M.N.	$7,457.62
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$20,747.16	VEINTE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 16/100 M.N.	$41,494.32
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,383.23	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS 23/100 M.N.	$2,766.46
190311	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en perfiles tubulares, incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	111.50	$74.97	SETENTA Y CUATRO PESOS 97/100 M.N.	$8,359.16
040076	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de tubo negro de 4" de diam, ced 30. Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, pintura anticorrosiva, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	15.00	$993.32	NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 32/100 M.N.	$14,899.80
733830	Suministro y colocación Red de nylón oficial de voleibol de 9.50 x 1.00 mts. Reforzada en cuadros de 15 cm de 1ra calidad. Reforzada en cuadros con tratamiento quimico embreado resistente al agua, sol y humedad salina calibre 18 (3.5 mm) con cinta protectora y cable tensor de polipropileno máxima calidad RDR Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	3.00	$2,410.82	DOS MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS 82/100 M.N.	$7,232.46
					Total Rehabilitación de Canchas de Basquetbol y cancha de Voley-bol:	$533,920.69

BARSANA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: BARSANA SAS DE CV
Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Acabados Salón					
190208	Aplicación de pintura 100% acrilica, en muros, columnas, trabes y plafones; con las siguientes caracteristicas: sin contenido de plomo y metales pesados, densidad 1.2-1.3 kg/lt, sólidos en peso 50% mínimo, viscosidad 90-115 U. Krebs, alto contenido de pigmentos, base agua, resistencia al lavado de 5000 ciclos mínimo con detergente y 10 000 ciclos con solución no abrasiva, tiempo máximo de secado al tacto de 60 minutos, acabado semi mate de 5 a 25 unidades de brillo, garantía de 10 años, color según muestra aprobada. Se deberá de considerar para este trabajo: suministro de la pintura, materiales, mano de obra, herramientas, andamios, rebabeo, plaste necesario, resanado, sellador 100% acrílico, aplicación de las manos necesarias para cubrir perfectamente la superficie, acopio y retiro de desperdicios a tiro autorizado y limpieza del área de trabajo.	m2	232.76	$103.43	CIENTO TRES PESOS 43/100 M.N.	$24,074.37
072631	Desmontaje de puertas de herreria por medios manuales con recuperación de material. Incluye: desmonte de marco, limpieza, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$457.72	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 72/100 M.N.	$915.44
090301	Suministro y colocación de puerta louver de herreria doble abatimiento a base de angulo de 1" x 1 1/2", placa de acero de 3/16" de sección de 1.00x3.15 mts, incluye: marco y contramarco, pintura, pasador, mano de obra, materiales, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$19,509.09	DIECINUEVE MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS 09/100 M.N.	$39,018.18
					Total Acabados Salón:	$64,007.99
	Equipamiento					
541201	Suministro y colocación de Modulo de Calistenia modelo Row-01, marca Rockdamm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$112,328.99	CIENTO DOCE MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 99/100 M.N.	$112,328.99
541203	Suministro y colocación de Modulo de Calistenia modelo Row-02, marca Rockdamm, incluye: materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$74,078.18	SETENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y OCHO PESOS 18/100 M.N.	$74,078.18
547808	Juego infantil Columpio de 3 asientos modelo CO03A marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f'c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$14,090.11	CATORCE MIL NOVENTA PESOS 11/100 M.N.	$14,090.11

BARSANA

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

Razón Social: BARSANA SAS DE CV
Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
547803	Juego infantil Pasamanos ondulado grande, modelo PA200C marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, a base de tubo 1 1/2"y de 1/2" ced 30, la estructura lleva preparatamiento con desengrasante jpc liquido, tratamiento de fosfato de zing que genera una excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostatica en polvo horneada a 220º por 20 min, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$11,943.44	ONCE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 44/100 M.N.	$11,943.44
547804	Juego infantil Resbaladilla de 3.00 mts de resbalon modelo R300M marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$12,992.87	DOCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 87/100 M.N.	$12,992.87
547801	Juego infantil sube y baja doble SYB02 marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, de seccion 2.30X1.50 mts, a base de tubo 2" y ½" ced 30, lamina antiderrapante cal. 20, con pretratamiento desengrasante jpc líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera una excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostatica en polvo horneada a 220º por 20 min, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$11,681.94	ONCE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS 94/100 M.N.	$11,681.94
					Total equipamiento:	$237,115.53
	Acabados					
190211	Pintura amarillo/blanco tráfico en guarniciones marca Comex a dos manos, incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta. Con un desarrollo de 30 cm / ml.	ml	482.00	$59.45	CINCUENTA Y NUEVE PESOS 45/100 M.N.	$28,654.90
193163	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en postes cónicos metálicos de 6" hasta 9 mts de altura, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	40.00	$1,086.37	UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS 37/100 M.N.	$43,454.80
					Total acabados:	$72,109.70
	Iluminación					
112190	Desmonte de luminarias en postes existentes hast 9 mts de altura en equipo hiabb Incluye: retiro de material, bases, andamios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	15.00	$831.80	OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 80/100 M.N.	$12,477.00

BARSANA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: BARSANA SAS DE CV
Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
792249	Suministro y colocación de Luminaria Solar Urbana SMART SOLAR STREET LIGHT 150W (SSSL150W) ALL IN ONE, Led Lamp SMD HIGH POWER (50,000 hrs), modulo solar de 150 W (330 leds), con sensor infrarojo, protección de carga/descarga, flujo luminoso (dim mode) 12000 LM, flujo luminoso (brigth mode) 12000 LM, ángulo de iluminación 150°, Tiempo de operación (High) 10-12 hrs, Tiempo de operación (low) +36 hrs, Temp. color 6500K (PURE WHITE) Incluye: elevación y fijación con grua tipo hiabb, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	34.00	$11,205.18	ONCE MIL DOSCIENTOS CINCO PESOS 18/100 M.N.	$380,976.12
792206	Suministro y colocación de Reflector Solar LED 300 W luz blanca, modelo RFS-300W marca eeco energy o similar en precio y caracteristicas, incluye: panel solar, cable de uso rudo hasta 10 mts, placa de 3/8" para fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00	$6,569.63	SEIS MIL QUINIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 63/100 M.N.	$45,987.41
					Total iluminación:	$439,440.53
	Cancha de Futbol Rápido					
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	500.00	$11.52	ONCE PESOS 52/100 M.N.	$5,760.00
336600	Retiro de pasto sintetico con arena silica, caucho y hule de plastico pegado a mano, pegado, sin recuperación del materialIncluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,059.00	$52.72	CINCUENTA Y DOS PESOS 72/100 M.N.	$55,830.48
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	68.84	$86.94	OCHENTA Y SEIS PESOS 94/100 M.N.	$5,984.95
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	619.52	$15.61	QUINCE PESOS 61/100 M.N.	$9,670.71
337621	Desmonte de malla ciclónica con recuperación de material, hasta 3.00 mts de altura Incluye: postes, largueros, púas, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, terreno de uso para el contratista (bodega dentro de la obra), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	300.00	$39.81	TREINTA Y NUEVE PESOS 81/100 M.N.	$11,943.00
					Total preliminares:	$89,189.14

BARSANA

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: BARSANA SAS DE CV

Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN

Fecha de Inicio: 10/JUN/2024

Fecha de Termino: 28/AGO/2024

Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Albañilería					
323570	Malla perimetral a base de malla ciclónica de 2.50 mts de altura, con poste arranque de 60 mm. a 2.50 + .30 + .40 para malla ciclónica y postes de línea de 48 mm Incluye: abrazaderas de tensión para malla ciclónica, solera galvanizada para malla, coples simple para malla, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	300.00	$738.33	SETECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS 33/100 M.N.	$221,499.00
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,973.78	SEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 78/100 M.N.	$6,973.78
					Total albañileria:	$228,472.78
	Acabados					
170150	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$192.81	CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 81/100 M.N.	$7,712.40
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	492.00	$102.97	CIENTO DOS PESOS 97/100 M.N.	$50,661.24
190314	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en tubería de 100 mm de diámetro, incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	822.35	$117.70	CIENTO DIECISIETE PESOS 70/100 M.N.	$96,790.60
					Total acabados:	$155,164.24
	Pisos					
104004	B) Riego de Impregnación a Base de Emulsión Asfáltica de Rompimiento Rápido Tipo ECR-65 a razón de 1.20 lts/m2	m2	1,059.00	$27.29	VEINTISIETE PESOS 29/100 M.N.	$28,900.11

BARSANA

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

Razón Social: BARSANA SAS DE CV

Represente legal: YADYRA LIZETT LARA OLGUÍN

Fecha de Inicio: 10/JUN/2024

Fecha de Termino: 28/AGO/2024

Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-10-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EL EDEN, VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
201502	Suministro y colocación de pasto sintético de 35 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2) Deniers: 8040 Incluye: Pasto artificial de 35 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 35 mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Pasto y Fabricante cumplen con Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logo en el centro de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,059.00	$449.56	CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 56/100 M.N.	$476,084.04
783760	Puerta a base de malla ciclónica en secc., de 1.00 x 2.00 mts de altura, en dos hojas, cal 10.5 apertura 0.55x0.55. Incluye: accesorios, jaladera, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	$3,266.10	TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 10/100 M.N.	$6,532.20
					Total pisos:	$511,516.35
					Total Campo Futbol Rápido:	$984,342.51
					subtotal:	$2,330,936.95
					SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$2,330,936.95**
					IVA 16.00%:	**$372,949.91**
					TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$2,703,886.86**

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: **DOS MILLONES SETECIENTOS TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 86/100 M.N.**