GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
PRELIMINARES					
072609	Desmontaje de portón de herrería de sección 2.85x2.40 por medios manuales incluye: mano de obra, herramientas, acarreo a una estación de 20 mts. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 900.07	$ 900.07
201555	Desmontaje de postes de acero de 3"x1.60 mts que conforman ring. Anclados con concreto y acero de refuerzo.incluye: mano de obra, herramientas, acarreo a una estación de 20 mts. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00	$ 105.21	$ 420.84
072631	Desmontaje de puerta de herrería de sección 0.69x2.03 mts por medios de equipos manuales incluye: mano de obra, herramientas, acarreo a una estación de 20 mts. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 294.60	$ 294.60
010258	Retiro de piso de adocreto existente, por medios manuales con recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	133.13	$ 92.06	$ 12,255.95
020123	Excavación por medios manuales, para cortar terreno y llegar al nivel óptimo de sub-base en un promedio de 13.00 cm de peralte.Incluye: mano de obra, herramientas, acarreo a una estación de hasta 15 mts. Y lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.51	$ 283.27	$ 2,410.63

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
010225	Relleno y compactación con material producto de excavación, compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm incluye: equipo, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.87	$ 157.37	$ 1,395.87
713322	Afine y Compactación de terreno natural para desplante de estructura al 90% Proctor estándar, en material tipo A-B con compactador manual bailarina. Incluye: compactación, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	146.12	$ 35.27	$ 5,153.65
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual(bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor, inluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	m3	21.92	$ 559.54	$ 12,265.12
OBRA CIVIL					
060127	Piso de concreto simple de 10 cm de espesor, acabado pulido integral con llanadora a gasolina, concreto premezclado tiro directo de f`c= 150 kg/cm2 y malla electrosoldada 6-6/10-10, incluye: juntas frías, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	146.12	$ 496.12	$ 72,493.05

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
399210	Elaboración de resanes, enjarres y perfiles en diferentes áreas de gimnasio, como puertas, muros, ventanas y columnas. Incluye: retiro de enjarres desprendidos, herramientas, materiales, mano de obra y todo lo necesario para su ejecución.	lote	1.00	$ 6,325.95	$ 6,325.95
789855	Colocación de postes de acero de 3"x1.60 mts que conforman ring. Anclados con concreto y acero de refuerzo.incluye: mano de obra, herramientas, acarreo a una estación de 20 mts. Y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	4.00	$ 147.92	$ 591.68
HERRERÍA					
119026	Rehabilitación de portón de herrería de sección 2.85x2.40 que se basa en: retiro de láminas dañadas cal. 18 en tableros de portón y colocación de nuevas hojas, lijado con carda para tumbar oxidos, retiro y suministro de chapa dañada, fondo gris anticorrosivo, pintura esmalte a dos manos y montaje incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, izajes y todo lo necesario para su colocación.	pza.	1.00	$ 10,871.64	$ 10,871.64

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
119025	Rehabilitación de portón de herrería de sección 2.50x2.80 que se basa en: retiro de láminas dañadas cal. 18 en tableros de portón y colocación de nuevas hojas, lijado con carda para tumbar oxidos, retiro y suministro de chapa dañada, fondo gris anticorrosivo, íntura esmalte a dos manos y montaje incluye: materiales, mano de obra, desperdicios, acarreos, izajes y todo lo necesario para su colocación.	pza.	1.00	$ 9,930.61	$ 9,930.61
160121	Suministro y fabricación de protecciones de herrería en sección 0.96x1.91 a base de perfiles estructurales, barrotes de cuadrado de 1/2"X1/2" y trabesaños de solera de 1 1/4"x1/4" incluye: materiales, mano de obra, deperdicios, montaje, fondo anticorrosivo, pintura esmalte a dos manos.	pza.	2.00	$ 2,554.44	$ 5,108.88
160120	Suministro y fabricación de protecciones de herrería en sección 1.65x1.10 a base de perfiles estructurales, barrotes de cuadrado de 1/2"X1/2" y trabesaños de solera de 1 1/4"x1/4" incluye: materiales, mano de obra, deperdicios, montaje, fondo anticorrosivo, pintura esmalte a dos manos.	pza.	1.00	$ 2,221.84	$ 2,221.84

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
020930	Suministro y fabricación de puerta de herrería en sección 0.69x2.03mts a base de perfiles estructurales, marco M-300 cal. 18, contramarco P300 cal.18, y tablero de lamina lisa cal.18 incluye: materiales, mano de obra, deperdicios, montaje, fondo anticorrosivo, pintura esmalte a dos manos.	pza.	1.00	$ 4,622.75	$ 4,622.75
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lámina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60x0.90 incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impreso a gran formato, bicapa transparente para protección de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	1.00	$ 6,820.01	$ 6,820.01
ACABADOS					
190312	Pintura esmalte velmar alquidálico marca comex, en herrería de cerco perimetral lado este hasta una altura de 2.80 mts inc: preparación de la superficie, dos manos de pintura esmalte, aplicación, herramienta y todo lo necesario para su aplicación.	m2	19.12	$ 177.24	$ 3,388.83

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

GOLVER DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN
CARLO FRANCISCO GONZÁLEZ OLVERA
RFC: GOOC851005LJ1
C. CERRADA DE CHAPALA #24 LOMAS DEL LAGO
ZACATECAS, ZACATECAS. C.P. 98085
arq.carlo@yahoo.com
4921229502

PROYECTO: REHABILITACIÓN DE PISOS DE GIMNASIO, CAMPO DE BEISBOL.
UBICACIÓN: COLONIA EJIDAL, GUADALUPE,ZACATECAS.
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE.

11/04/2024

CATÁLOGO DE CONCEPTOS POR EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U.	MONTO
190313	Pintura esmalte velmar alquidálico marca comex, hasta una altura de 2.80 mts en ventanas de herrería de gimnasio inc: prearación de la superficie, dos manos de pintura esmalte, aplicación, herramienta y todo lo necesario para su aplicación.	m2	2.85	$ 177.24	$ 505.13
190201	Pintura vinilica-acrilica, vinimex marca comex o similar para interiores y exteriores en superficie de cemento y concreto, sobre muros en perimetro de gimnasio hasta una altura de 3.0 mts incluye sellador, dos manos de pintura. Materiales, mano de obra, preparaciones, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	102.83	$ 96.72	$ 9,945.718
192463	Rotulación de logo en sección de 1.30x1.30mts alusivo a gimnasio con Pintura vinilica-acriiica, vinimex marca comex o similar para interiores y exteriores en superficie de cemento y concreto inc: Materiales, mano de obra, preparaciones, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza.	2.00	$ 1,325.95	$ 2,651.90

SUBTOTAL	$	170,574.72
IVA16%	$	27,291.95
TOTAL	$	197,866.67

CIENTO NOVENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 67/100 M.N.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS