ING. GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA
INGENIERO CIVIL

ING. GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA
C. HUGO B. MARGAIN No. 310 Col. DIAZ ORDAZ
1A SECC. ZACATECAS, ZAC. C.P. 98020 TEL 492112245

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

SECRTARIA DE OBRAS PUBLICAS

ADJUDICACION DIRECTA No.:
MGU-SOPM-PMO-03-24

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.				
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 1				
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	620.00	$ 349.07	$ 216,423.40
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 453.34	$ 906.68
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 20,480.37	$ 40,960.74
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 1,164.70	$ 2,329.40
792206	Suministro y colocación de Reflector Solar LED 300 W luz blanca, modelo RFS-300W marca eeco energy o similar en precio y caracteristicas, incluye: panel solar, cable de uso rudo hasta 10 mts, placa de 3/8" para fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$ 6,960.97	$ 55,687.76
	Total de Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 1 **** TRESCIENTOS DIECISEIS MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS 98/100 M.N. ****				**$ 316,307.98**
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 2				
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	620.00	$ 349.07	$ 216,423.40
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 453.34	$ 906.68
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 20,480.37	$ 40,960.74
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$ 1,164.70	$ 2,329.40
548791	Reposición de piso de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, acabado escobillado y/o rayado, concreto hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00 x 3.00, armado con mallalac 6/6-10/10. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.00	$ 568.03	$ 568.03
	Total de Rehabilitación de Cancha de Basquetbol 2 **** DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 25/100 M.N. ****				**$ 261,188.25**
	Cancha de Repote				
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00	$ 11.26	$ 1,080.96
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	19.20	$ 82.52	$ 1,584.38
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	19.20	$ 470.28	$ 9,029.38
100028	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	24.96	$ 70.33	$ 1,755.44
100029	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	174.72	$ 12.27	$ 2,143.81
747765	Piso de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f´c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, materiales, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	96.00	$ 557.60	$ 53,529.60
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de	m2	96.00	$ 349.07	$ 33,510.72

TOTAL DE HOJA : $ 680,130.52
TOTAL ACUMULADO : $ 680,130.52

ING. GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA
PERSONA FISICA

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO:29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:17 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

ING. GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA
C. HUGO B. MARGAIN No. 310 Col. DIAZ ORDAZ
1A SECC. ZACATECAS, ZAC. C.P. 98020 TEL 492112245

OBRA: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.

PRESUPUESTO

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)				
192417	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en muro de logos instiitucionales en sección de 2.00 x 2.00 mts, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00	$ 2,819.52	$ 2,819.52
	Total de Cancha de Repote				**$ 105,453.81**
	**** CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 81/100 M.N. ****				
	Acabados Baños				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	145.35	$ 104.37	$ 15,170.18
	Total de Acabados Baños				**$ 15,170.18**
	**** QUINCE MIL CIENTO SETENTA PESOS 18/100 M.N. ****				
	Acabados Cooperativa				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	105.00	$ 104.37	$ 10,958.85
	Total de Acabados Cooperativa				**$ 10,958.85**
	**** DIEZ MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS 85/100 M.N. ****				
	Acabados Pórtico de Acceso				
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	57.60	$ 104.37	$ 6,011.71
191312	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en tubería de 12", incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	7.00	$ 174.99	$ 1,224.93
190312	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en cancelería hasta una altura de 2.50 mts, incluye: preparación de la superficie, anticorrosivo, dos manos de pintura esmalte, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	15.00	$ 183.78	$ 2,756.70
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$ 5,920.95	$ 5,920.95
	Total de Acabados Pórtico de Acceso				**$ 15,914.29**
	**** QUINCE MIL NOVECIENTOS CATORCE PESOS 29/100 M.N. ****				
	Total de REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA TACOALECHE, GUADALUPE, ZAC.				**$ 724,993.36**
	**** SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. ****				
	Subtotal de Presupuesto				**$ 724,993.36**
	**** SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS 36/100 M.N. ****				
				I. V. A. 16 %	**$ 115,998.94**
				Total	**$ 840,992.30**

**** OCHOCIENTOS CUARENTA MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 30/100 M.N. ****

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

FECHA DE INICIO:29 DE ABRIL DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:17 DE JULIO DE 2024
PLAZO DE EJECUCION: 80 DIAS NATURALES

ING. GILBERTO FERNANDEZ CASTRUITA
PERSONA FISICA