DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V
Represente legal: Arq. Carlos Arturo Islas Campos
Fecha de Inicio: 26/ABR/2024
Fecha de Termino: 04/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 70 días naturales

LICITACIÓN No.: _MGU-SOPM-PMO-07-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	CAMPO 1 FUTBOL SOCCER					
	Campo 1 futbol soccer					
336600	Retiro de pasto sintetico con arena silica, caucho y hule de plastico pegado a mano, pegado, sin recuperación del materialIncluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	7,000.00	$55.64	CINCUENTA Y CINCO PESOS 64/100 M.N.	$389,480.00
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	11,923.65	$28.42	VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N.	$338,870.13
125874	Poreo de arena para cubrir base impregnada Incluye extendido, material, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	11,923.65	$8.58	OCHO PESOS 58/100 M.N.	$102,304.92
201503	Suministro y colocación de pasto sintético en cancha profesional de 50 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2), con agregados de arena silica y caucho sintético Incluye: instalación de pasto artificial de 50 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 50mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Thiolon Tencate, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye: Suministro, Instalación de pasto, por empresa Certificada por Labosport. Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fabricante cumplen con Certificación ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logos en el centro de la cancha de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9,000.00	$485.74	CUATROCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 74/100 M.N.	$4,371,660.00
733825	Suministro y colocación de red red de nylón oficial de 1ra calidad. Reforzada en cuadros con tratamiento químico embreado resistente al agua, sol y humedad salina calibre 18 (3.5 mm) con cinta protectora y cable tensor de polipropileno máxima calidad RDR en sección de 7.55 x 2.55 y 1.80 m de altura Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	$3,971.63	TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y UN PESOS 63/100 M.N.	$7,943.26
					Total Campo 1 futbol soccer:	$5,210,258.31
					TOTAL CAMPO 1 FUTBOL SOCCER:	$5,210,258.31
	CANCHA DE SOFT-BOL					
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,621.00	$11.64	ONCE PESOS 64/100 M.N.	$53,788.44
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	924.20	$74.67	SETENTA Y CUATRO PESOS 67/100 M.N.	$69,010.01

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024 | Secretaría de Obras Públicas

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

INAR

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V
Represente legal: Arq. Carlos Arturo Islas Campos
Fecha de Inicio: 26/ABR/2024
Fecha de Termino: 04/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 70 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,188.46	$80.67	OCHENTA PESOS 67/100 M.N.	$95,873.07
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	10,696.14	$14.39	CATORCE PESOS 39/100 M.N.	$153,917.45
					Total preliminares:	$372,588.97
	Albañileria					
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	924.20	$516.09	QUINIENTOS DIECISEIS PESOS 09/100 M.N.	$476,970.38
					Total albañileria:	$476,970.38
	Piso					
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	4,151.00	$28.42	VEINTIOCHO PESOS 42/100 M.N.	$117,971.42
201502	Suministro y colocación de pasto sintético de 35 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2) Deniers: 8040 Incluye: Pasto artificial de 35 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 35 mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Pasto y Fabricante cumplen con Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logo en el centro de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,151.00	$445.47	CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS 47/100 M.N.	$1,849,145.97
					Total piso:	$1,967,117.39
	Equipamiento					
323579	Malla perimetral a base de malla ciclonica de 2.00 mts de altura. con poste arranque de 60 mm. a 2.50 + .30 + .40 para malla ciclónica y postes de línea de 48 mm Incluye: abrazaderas de tensión para malla ciclónica, solera galvanizada para malla, coples simple para malla, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	121.00	$675.39	SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 39/100 M.N.	$81,722.19
625520	Suministro y colocación de malla perimetral a base de malla ciclónica de 3.00 mts de altura, cal 10.5 apertura 0.55x0.55. Con tubería en postes horizontales y verticales de acero galvanizado de 3" cal 18 Incluye: postes, solera galvanizada para malla, abrazaderas de tensión, coples simples, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	26.00	$1,477.70	UN MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	$38,417.05

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: INAR DE GUADALUPE S. DE R.L. DE C.V
Represente legal: Arq. Carlos Arturo Islas Campos
Fecha de Inicio: 26/ABR/2024
Fecha de Termino: 04/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 70 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-07-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN CAMPO 1 FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE SOFT-BOL, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
625523	Suministro y colocación de malla perimetral a base de malla ciclónica de 6.00 mts de altura, cal 10.5 apertura 0.55x0.55. Con tubería en postes horizontales y verticales de acero galvanizado de 3" Incluye: postes, solera galvanizada para malla, abrazaderas de tensión, coples simples, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	36.50	$4,409.39	CUATRO MIL CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 39/100 M.N.	$160,942.74
					Total equipamiento:	$281,081.98
	Acabados					
190201	Pintura vinimex vinil-acrilica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	92.00	$98.62	NOVENTA Y OCHO PESOS 62/100 M.N.	$9,073.04
190388	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en monten perfiles tubulares y postes de hasta 10" , incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	1,453.00	$79.12	SETENTA Y NUEVE PESOS 12/100 M.N.	$114,961.36
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	52.24	$172.28	CIENTO SETENTA Y DOS PESOS 28/100 M.N.	$8,999.91
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,879.70	SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 70/100 M.N.	$6,879.70
					Total acabados:	$139,914.01
					TOTAL CANCHA DE SOFT-BOL:	$3,237,672.73
					SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$8,447,931.04
					IVA 16.00%:	$1,351,668.97
					TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$9,799,600.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: **NUEVE MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS PESOS 00/100 M.N.**

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

0000545