DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V.
R.F.C. DAC190301KA1
Email: dralicitacion@gmail.com
TEL. 492 588 41 47

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Campo Futbol Soccer					
	Preliminares					
336600	Retiro de pasto sintetico con arena sílica, caucho y hule de plastico pegado a mano, pegado, sin recuperación del materialIncluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	500.00	$56.40	CINCUENTA Y SEIS PESOS 40/100 M.N.	$28,200.00
598104	Rehabilitación de porterias de futbol de sección 2.44 x 7.32 m, por medio de lijado y aplicación de pintura de esmalte en 2 capas. Incluye: nivelación, materiales, mano de obra, herramienta y equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,062.95	UN MIL SESENTA Y DOS PESOS 95/100 M.N.	$2,125.90
					Total preliminares:	$30,325.90
	Pisos					
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	500.00	$29.83	VEINTINUEVE PESOS 83/100 M.N.	$14,915.00
125874	Poreo de arena para cubrir base impregnada Incluye extendido, material, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	500.00	$9.55	NUEVE PESOS 55/100 M.N.	$4,775.00
190209	Pintura amarillo/blanco tráfico en guarniciones marca Comex a dos manos, tres caras incluye: materiales, preparación de la superficie, mano de obra, equipo, herramienta. Con un desarrollo de 45 cm / ml.	ml	30.00	$75.77	SETENTA Y CINCO PESOS 77/100 M.N.	$2,273.10
201503	Suministro y colocación de pasto sintético en cancha profesional de 50 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2), con agregados de arena sílica y caucho sintético Incluye: instalación de pasto artificial de 50 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 50mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Thiolon Tencate, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye: Suministro, Instalación de pasto, por empresa Certificada por Labosport. Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fabricante cumplen con Certificación ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logos en el centro de la cancha de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	500.00	$498.37	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 37/100 M.N.	$249,185.00
					Total pisos:	$271,148.10
	Acabados					
733825	Suministro y colocación de red red de nylón oficial de 1ra calidad. Reforzada en cuadros con tratamiento químico embreado resistente al agua, sol y humedad salina calibre 18 (3.5 mm) con cinta protectora y cable tensor de polipropileno máxima calidad RDR en sección de 7.55 x 2.55 y 1.80 m de altura Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00	$3,603.45	MIL SEISCIENTOS TRES PESOS 45/100 M.N.	$7,206.90

Gabriela Sánchez B

Asesores y Constructores S.A.S. de C.V.

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	965.4201	$102.54	CIENTO DOS PESOS 54/100 M.N.	$98,994.18
					Total acabados:	$106,201.08
				Total Campo Futbol Soccer:		$407,675.08
	Cancha de Futbol Rápido					
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,086.50	$11.73	OCHENTA Y CUATRO PESOS 92/100 M.N.	$12,744.65
337625	Desmonte de estructura de perfiles tubulares rectangulares con malla y/o tablas en cancha de futbol rapido, con recuperación del materia utilizable, incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	627.02	$84.92	OCHENTA Y TRES PESOS 68/100 M.N.	$53,246.54
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	217.20	$83.68	OCHENTA PESOS 70/100 M.N.	$18,175.30
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	282.36	$80.70	TRECE PESOS 92/100 M.N.	$22,786.45
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	2,258.88	$13.92	DOSCIENTOS CINCO MIL NOVENTA Y TRES PESOS 98/100 M.N.	$31,443.61
					Total preliminares:	$138,396.55
	Cimentación					
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	217.20	$563.66	QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS 66/100 M.N.	$122,426.95

000372

Gabriela Sánchez B.

Asesores y Constructores S.A.S. de C.V.

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V.
R.F.C. DAC190309KA1
Email: dirafabricacion@gmail.com
TEL. 492 104 81 47

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
032240	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.30 x 0.30 x 0.50 m. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	60.00	$316.68	TRESCIENTOS DIECISEIS PESOS 68/100 M.N.	$19,000.80
508280	Dala de desplante de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	153.42	$414.98	CUATROCIENTOS CATORCE PESOS 98/100 M.N.	$63,666.23
					Total cimentación:	$205,093.98
	Albañilería					
050986	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	136.00	$395.68	TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 68/100 M.N.	$53,812.48
028765	Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	248.00	$518.43	QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 43/100 M.N.	$128,570.64
508190	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	153.42	$425.03	CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS 03/100 M.N.	$65,208.10
339865	Refuerzo de estructura en portería a base de refuerzo con acero solera de fierro y concreto Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$465.32	CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS 32/100 M.N.	$465.32
110200	Suministro y tendido de tubería de pvc sanitario de 4" (100 mm). Incluye: material, mano de obra, herramienta, equipo, excavación, tendido, acostillado, relleno, conexión a línea de alcantarillado principal.	ml	30.00	$198.99	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 99/100 M.N.	$5,969.70
					Total albañilería:	$254,026.24
	Acabados					
170150	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	496.00	$191.28	CIENTO NOVENTA Y UN PESOS 28/100 M.N.	$94,874.88

J. Gabriela Sánchez B.

Asesores y Constructores S.A.S. de C.V.

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V.
R.F.C. DACT030106AA1
Email: dirafactoracion@gmail.com
TEL. 652 384 41 42

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
228152	Perfiles de aplanado a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, 3 cm de espesor y hasta de 15 cm de ancho, 3.50 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	154.00	$61.92	SESENTA Y UN PESOS 92/100 M.N.	$9,535.68
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	496.00	$102.54	CIENTO DOS PESOS 54/100 M.N.	$50,859.84
190388	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en monten perfiles tubulares y postes de hasta 10" , incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	1,330.36	$74.65	SETENTA Y CUATRO PESOS 65/100 M.N.	$99,311.37
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	129.20	$169.88	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.	$21,948.50
			Total acabados:			$276,530.27
	Pisos					
104004	B) Riego de Impregnación a Base de Emulsión Asfáltica de Rompimiento Rápido Tipo ECR-65 a razón de 1.20 lts/m2	m2	1,086.00	$25.52	VEINTICINCO PESOS 52/100 M.N.	$27,714.72
125874	Poreo de arena para cubrir base impregnada incluye: extendido, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	1,086.00	$9.55	NUEVE PESOS 55/100 M.N.	$10,371.30
201502	Suministro y colocación de pasto sintético de 35 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2) Deniers: 8040 Incluye: Pasto artificial de 35 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 35 mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Pasto y Fabricante cumplen con Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logo en el centro de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,086.00	$452.63	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 63/100 M.N.	$491,556.18
			Total piso:			$529,642.20
	Equipamiento					

000377

Gabriela Sánchez B.

Dira Asesores y Constructores S.A.S. de C.V.

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V.
R.F.C. DAC190305QN1
Email: dirafacturacion@gmail.com
TEL: 492 584 41 42

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: _MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
338968	Suministro y colocación de malla perimetral a base de colocación de malla ciclónica, cal 10.5 apertura 0.55x0.55, en postes existentes producto dela recuperación previamente rehabilitados Incluye: rehabilitación de postes exitentes mediante lijado y pintado a dos manos con esmalte antocorrosivo, abrazaderas de tensión, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	426.09	$427.11	CUATROCIENTOS VEINTISIETE PESOS 11/100 M.N.	$181,987.30
080107	Suministro y Colocación de porteria fabricada a base de tubería de acero de 4" de diametro c-40 con soporte para red con 2 tubos de 2" ced 30 en seccion de 3.00 x 2.00 mts de altura y 1.15 mts de profundidad , soldada con electrodo 7018, con argollas de varilla del no. 2 @ 31 cm sobre el tubo de 4" y 2" para sostener la red, aplicando dos capas de primer anticorrosivo y 2 capas de pintura esmalte color blanco. Incluye: Red reglamentara de 8mm Grosor, acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, pintura esmalte y anticorrosiva, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	2.00	$19,480.90	DIECINUEVE MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS 90/100 M.N.	$38,961.80
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,932.39	SEIS MIL NOVECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS 39/100 M.N.	$6,932.39
				Total equipamiento:		$227,881.49
	Iluminación					
792206	Suministro y colocación de Reflector Solar LED 300 W luz blanca, modelo RFS-300W marca eeco energy o similar en precio y caracteristicas, incluye: panel solar, cable de uso rudo hasta 10 mts, placa de 3/8" para fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00	$6,424.47	SEIS MIL CUATROCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 47/100 M.N.	$64,244.70
				Total Iluminación:		$64,244.70
				Total Cancha de Futbol Rápido:		$1,695,815.43
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol					
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	574.00	$347.75	TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS 75/100 M.N.	$199,608.50

0003171

Gabriela Sánchez B.

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
151501	Demolición de piso de concreto hidráulico de 10 cm de espesor por medios mecánicos Incluye: apilé y carga del material en camión de volteo, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.00	$57.34	CINCUENTA Y SIETE PESOS 34/100 M.N.	$516.06
548791	Reposición de piso de concreto hidráulico de 10 cm de espesor, acabado escobillado y/o rayado, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00 x 3.00, armado con mallalac 6/6-10/10. Incluye: material, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.00	$460.17	CUATROCIENTOS SESENTA PESOS 17/100 M.N.	$4,141.53
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.17	$80.70	OCHENTA PESOS 70/100 M.N.	$94.42
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	9.36	$13.92	TRECE PESOS 92/100 M.N.	$130.29
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$856.41	OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 41/100 M.N.	$1,712.82
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$21,213.57	VEINTIUN MIL DOSCIENTOS TRECE PESOS 57/100 M.N.	$42,427.14
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	47.1843	$169.88	CIENTO SESENTA Y NUEVE PESOS 88/100 M.N.	$8,015.67
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,279.25	UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS 25/100 M.N.	$2,558.50
190311	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en perfiles tubulares, incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	111.50	$72.64	SETENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N.	$8,099.36

Gabriela Sánchez B.

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES S.A.S DE C.V.
RFC C. DAC190301KG1
Email: dirafacturacion@gmail.com
TEL. 492 584 41 47

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social: DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
Represente legal: DRA. MA. GABRIELA SÁNCHEZ BONILLA
Fecha de Inicio: 30/ABR/2024
Fecha de Termino: 18/JUL/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-08-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN UNIDAD DEPORTIVA ZOQUITE, GUADALUPE, ZAC.
UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
400201	Suministro y colocación de malla perimetral a base de malla ciclónica, cal 10.5 apertura 0.55x0.55, Incluye: abrazaderas de tensión, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	107.10	$304.84	TRESCIENTOS CUATRO PESOS 84/100 M.N.	$32,648.36

Total Rehabilitación de Cancha de Basquetbol: $299,952.65

subtotal: $2,403,443.16

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: $2,403,443.16
IVA 16.00%: $384,550.91
TOTAL DEL PRESUPUESTO: $2,787,994.07

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: **DOS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 07/100 M.N.

000381

Gabriela Sánchez B.