DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Cancha de Futbol Rápido					
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,086.50	$11.72	ONCE PESOS 72/100 M.N.	$12,733.78
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	217.30	$528.03	QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS 03/100 M.N.	$114,740.92
337625	Desmonte de estructura de perfiles tubulares rectangulares con malla y/o tablas en cancha de futbol rapido, con recuperación del materia utilizable, incluye: cortes, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	366.45	$82.94	OCHENTA Y DOS PESOS 94/100 M.N.	$30,393.36
336600	Retiro de pasto sintetico con arena silica, caucho y hule de plastico pegado a mano, pegado, sin recuperación del materialIncluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,086.00	$56.30	CINCUENTA Y SEIS PESOS 30/100 M.N.	$61,141.80
100028	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	70.59	$82.12	OCHENTA Y DOS PESOS 12/100 M.N.	$5,796.85
100029	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material de banco, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	635.31	$14.87	CATORCE PESOS 87/100 M.N.	$9,447.06
					Total preliminares:	$234,253.77
	Cimentación					
032240	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.30 x 0.30 x 0.50 m. incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	60.00	$327.75	TRESCIENTOS VEINTISIETE PESOS 75/100 M.N.	$19,665.00
508280	Dala de desplante de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	153.42	$451.52	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS 52/100 M.N.	$69,272.20

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
					Total Cimentación:	$88,937.20
	Albañileria					
050986	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	136.00	$403.28	CUATROCIENTOS TRES PESOS 28/100 M.N.	$54,846.08
028765	Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	248.00	$521.22	QUINIENTOS VEINTIUN PESOS 22/100 M.N.	$129,262.56
508190	Dala de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	153.42	$457.47	CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS 47/100 M.N.	$70,185.05
170150	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	496.00	$198.45	CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS 45/100 M.N.	$98,431.20
228152	Perfiles de aplanado a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, 3 cm de espesor y hasta de 15 cm de ancho, 3.50 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	154.00	$62.43	SESENTA Y DOS PESOS 43/100 M.N.	$9,614.22
					Total albañileria:	$362,339.11
	Acabados					
605249	Colocación de cancelería de herrería tubular modular diferentes medidas. Incluye todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	258.67	$126.05	CIENTO VEINTISEIS PESOS 05/100 M.N.	$32,605.35
338990	Suministro y colocación de REJA DEACERO prefabricada calibre 6(4.9mm) con resistencia a la tensión de 75,000-100,000 lb/plg2, capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y espesor de poliester termoendurecido de 100 micras mínimo, en pintura horneada o similar Incluye: Instalación, fijación sobre postes existentes, Incluye: abrazaderas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (R.U.O.T.)	m2	258.67	$1,478.19	UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 19/100 M.N.	$382,363.41

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
190311	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en perfiles tubulares, incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	258.67	$73.52	SETENTA Y TRES PESOS 52/100 M.N.	$19,017.42
190200	Pintura vinimex vinil-acrílica, marca comex para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, a una altura de 3.50 a 7.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	496.00	$102.78	CIENTO DOS PESOS 78/100 M.N.	$50,978.88
190388	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en monten perfiles tubulares y postes de hasta 10" , incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	1,453.01	$75.31	SETENTA Y CINCO PESOS 31/100 M.N.	$109,426.18
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	203.75	$151.49	CIENTO CINCUENTA Y UN PESOS 49/100 M.N.	$30,866.09
					Total acabados:	$625,257.33
	Pisos					
104004	B) Riego de Impregnación a Base de Emulsión Asfáltica de Rompimiento Rápido Tipo ECR-65 a razón de 1.20 lts/m2	m2	1,086.00	$26.95	VEINTISEIS PESOS 95/100 M.N.	$29,267.70
201502	Suministro y colocación de pasto sintético de 35 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2) Deniers: 8040 Incluye: Pasto artificial de 35 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 35 mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Polietileno, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye Suministro, Instalación, Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Pasto y Fabricante cumplen con Certificación ISO 9001, ISO 14001 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logo en el centro de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,086.00	$450.20	CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS 20/100 M.N.	$488,917.20
					Total piso:	$518,184.90

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Equipamiento					
080107	Suministro y Colocación de portería fabricada a base de tubería de acero de 4" de diametro c-40 con soporte para red con 2 tubos de 2" ced 30 en seccíon de 3.00 x 2.00 mts de altura y 1.15 mts de profundidad , soldada con electrodo 7018, con argollas de varilla del no. 2 @ 31 cm sobre el tubo de 4" y 2" para sostener la red, aplicando dos capas de primer anticorrosivo y 2 capas de pintura esmalte color blanco. Incluye: Red reglamentara de 8mm Grosor, acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, pintura esmalte y anticorrosiva, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pieza	2.00	$19,770.87	DIECINUEVE MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS 87/100 M.N.	$39,541.74
956323	Suministro y colocación de poste y bastidor para recibir red perimetral a base de tubo de 2" de diam., de acero estructural incluye pintura anticorrosiva y de acabado fijación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	kg	332.70	$109.56	CIENTO NUEVE PESOS 56/100 M.N.	$36,450.61
956324	Suministro y colocación de red para cubrir perímetro de cancha de 2.50 mts., de alto incluye, fijación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	560.64	$90.10	NOVENTA PESOS 10/100 M.N.	$50,513.66
					Total equipamiento:	$126,506.01
	Iluminación					
792238	Suministro y colocación de Poste cónico octagonal cal. 11, de 6.00 mts de altura, base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris, Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts de altura. Incluye: excavación, relleno, anclas para recibir poste metálico, fijación, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$13,411.98	TRECE MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS 98/100 M.N.	$13,411.98
792206	Suministro y colocación de Reflector Solar LED 300 W luz blanca, modelo RFS-300W marca eeco energy o similar en precio y caracteristicas, incluye: panel solar, cable de uso rudo hasta 10 mts, placa de 3/8" para fijación, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00	$6,578.81	SEIS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 81/100 M.N.	$52,630.48
					Total iluminación:	$66,042.46
					Total Cancha Futbol Rápido:	$2,021,520.78

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Rehabilitación de Cancha de Basquetbol					
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	617.60	$344.56	TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS 56/100 M.N.	$212,800.26
072651	Desmontaje de tableros existentes, sin recuperación, incluye: retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$833.12	OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 12/100 M.N.	$1,666.24
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$20,775.80	VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS 80/100 M.N.	$41,551.60
193156	Pintura de esmalte anticorrosivo 100 o velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,385.16	UN MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS 16/100 M.N.	$2,770.32
					Total Rehabilitación de Cancha de Basquetbol:	$258,788.42
	Obra Exterior					
072655	Desmontaje de botes por medios manuales con recuperación de material. Incluye: desmonte de marco, limpieza, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	21.00	$409.65	CUATROCIENTOS NUEVE PESOS 65/100 M.N.	$8,602.65
072654	Desmontaje de banca metálica por medios manuales con recuperación de material. Incluye: desmonte de marco, limpieza, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	14.00	$491.58	CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS 58/100 M.N.	$6,882.12
792249	Suministro y colocación de Luminaria Solar Urbana SMART SOLAR STREET LIGHT 150W (SSSL150W) ALL IN ONE, Led Lamp SMD HIGH POWER (50,000 hrs), modulo solar de 150 W (330 leds), con sensor infrarojo, protección de carga/descarga, flujo luminoso (dim mode) 12000 LM, flujo luminoso (brigth mode) 12000 LM, ángulo de iluminación 150°, Tiempo de operación (High) 10-12 hrs, Tiempo de operación (low) +36 hrs, Temp. color 6500K (PURE WHITE) Incluye: elevación y fijación con grua tipo hiabb, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22.00	$11,220.83	ONCE MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS 83/100 M.N.	$246,858.26

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

Razón Social: ARQAZA SA DE CV
Represente legal: ARQ. IVÁN MARTÍNEZ ELÍAS
Fecha de Inicio: 10/JUN/2024
Fecha de Termino: 28/AGO/2024
Plazo de Ejecución: 80 días naturales

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-09-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE VILLAS DE GUADALUPE, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
193163	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en postes cónicos metálicos de 6" hasta 9 mts de altura, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22.00	$1,114.88	UN MIL CIENTO CATORCE PESOS 88/100 M.N.	$24,527.36
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$7,196.90	SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SEIS PESOS 90/100 M.N.	$7,196.90
190219	Suministro y colocación de Banca de perfil tubular tipo BC-1 de base de PTR 2"X2" de sección 2.00x0..44 mt.y una altura libre de 0.42 mt y lamina cal-10, concreto f´c=150 kg/cm2 en seccion rectangular de 0.40x0.40x0.40 para anclar la base tubular, segun proyecto incluye: soldado, desoldado, pintura esmalte anticorrosivo color según proyecto, colado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	10.00	$9,604.61	NUEVE MIL SEISCIENTOS CUATRO PESOS 61/100 M.N.	$96,046.10
792230	Suministro y colocación de bote de basura tipo BO-1 con estructura PTR 1 1/2" cal. 18 y lamina lisa cal-14, acabado de pintura esmalte, color segun diseño de sección 1.91x1.00X0.34 mts, con 4 separaciones, incluye: concreto f´c=150 kg/cm2 en sección rectangular de 0.30x0.30x0.30fijación, nivelación, alineación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00	$11,159.60	ONCE MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS 60/100 M.N.	$44,638.40
789883	Demolición de azador sin recuperación de material. Incluye: andamios, apile del material demolido en el lugar, acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00	$1,397.53	UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS 53/100 M.N.	$2,795.06

Total Obra Exterior:	$437,546.85
subtotal:	$2,717,856.05
SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$2,717,856.05
IVA 16.00%:	$434,856.97
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$3,152,713.02

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: **TRES MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TRECE PESOS 02/100 M.N.**