construcciones y edificaciones la fe, s.a. de c.v.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS., ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: NGU-SOPM-FAISMUN-CSE-06-24
Fecha de propuesta: 11/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 89

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA				
	Preliminares				
010106	Demolición de muros de block de 15 cm de espesor, hasta 3 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo, Incluye: apile del material demolido, acarreo del material primera estación de 20 mts de longitud, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	41.00	51.08	2,094.28
018995	Demolición de mampostería en muros y cimientos, por medios manuales, sin recuperación de material Incluye: acarreo de material no utilizable, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00	737.81	7,378.10
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	21.00	85.38	1,792.98
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	105.00	15.03	1,578.15
105206	Tala y descenraice de árbol 60 cm a 100 cm de diámetro medido hasta un 1.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	5,536.94	5,536.94
	IMPORTE DE Preliminares				**18,380.45**
	Cimentación				
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00	21.29	255.48
020132	Excavación con máquina en cepas en cualquier profundidad con material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	7.20	15.03	108.22

A/07/24

MARIA ELENA CASTILLO BORJON
REPRESENTANTE LEGAL

construcciones y edificaciones la fe, s.a. de c.v.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS., ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: NGU-SOPM-FAISMUN-CSE-06-24
Fecha de propuesta: 11/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 89

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	9.36	85.38	799.16
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	46.80	15.03	703.40
032237	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 6 cm de espesor, Incluye; acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.00	85.13	766.17
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	5.40	697.82	3,768.23
032248	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.15 x 0.15 x 0.15 m. incluye: armado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	120.31	721.86
	IMPORTE DE Cimentación				**7,122.52**
	Albañileria y acabados				
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1.00x1.00, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	30.00	132.34	3,970.20
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1x1, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	13.80	170.01	2,346.14
055669	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	34.50	203.52	7,021.44

MARIA ELENA CASTILLO BORJON
REPRESENTANTE LEGAL

construcciones y edificaciones la fe, s.a. de c.v.

CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS., ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: NGU-SOPM-FAISMUN-CSE-06-24
Fecha de propuesta: 11/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 89

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
730102	Retiro de acometida eléctrica y desenergización, incluye: desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	pza	1.00	568.66	568.66
150028	Colocación de acometida eléctrica incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecucion.	pza	1.00	1,795.78	1,795.78
726701	Construcción de canal de captación y desalojo de agua pluviales, en sección de 0.60 mts de ancho y 0.25 de profundidad, incluye: cimbra, descimbrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	30.00	220.20	6,606.00
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.50	158.92	715.14
240229	Relleno de material producto de la excavación, compactado con medios mecánicos al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor, incluye: humedad óptima, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.80	95.67	172.21
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00	7.94	95.28
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	6,415.20	6,415.20
	IMPORTE DE Albañileria y acabados				**29,706.05**
	IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA				**55,209.02**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**55,209.02**
	IVA (16.00%)				**8,833.44**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**64,042.46**

MARIA ELENA CASTILLO BORJON
REPRESENTANTE LEGAL