CONSTRUCTORA
SAEER SA DE CV

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "JYA SU" 32EJN0032Q, CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS, ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 12/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES				
	CIMENTACION				
1005-01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE DESPALME Y EXTRACCION DERAICES Y ARBUSTOS PEQUEÑOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	98.82	22.20	2,193.80
020123	EXCAVACIONEN CEPAS POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO B ZONA A INCLUYE AFINE DE TALUD MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCCION.	M3	43.62	167.87	7,322.49
100022	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIALES , MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y /O DEMOLICIONES ,PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE CARGA CON MEDIOS MECANICOS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EECUCION.	M3	56.71	89.07	5,051.16
100023	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIALES , MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y /O DEMOLICIONES , KILOMETRO SUBSECUENTE SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE CARGA CON MEDIOS MECANICOS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EECUCION.	M3/KM	510.39	15.68	8,002.92
032235	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 G/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE 20 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE : ACARREO 20.00 MTS AFINE DE TALUD TENDIDO MANO DEOBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	47.70	68.68	3,276.04
022561	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EUIPO MANUAL (BAILARINA) ES CAPAS DE 20 CM AL 90 DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE EQUIPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	M3	43.53	165.79	7,216.84
040321	CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO FC 250 G/CM2 RESISTENCIA NORMAL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM (3/4) INCLUYE COLADO VIBRADO CURADO ACARREO A 1 RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL MANO DE OBRA HERRAMINETA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	M3	5.18	1,049.13	5,434.49
929395	CIMBRA Y DESCIMBRA HECHO EN CIMENTACION ACABADO COMUN EN ZAPATA CONTRATRABE Y DADOS INCLUYE HABILITADO CIMBRADO DESCIMBRADO TRATAMIENTO DE MADERA HERRAMIENTA EQQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCUION	M2	51.95	374.11	19,435.01

ATENTAMENTE

CONTRUCTORA SAEER SA DE CV
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO

JUAN BARRON GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA
SAEER SA DE CV

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "JYA SU" 32EJN0032Q, CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS, ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 12/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
040104	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 3 (3/8 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	1,073.79	14.23	15,280.03
040106	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 4 (1/2 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	245.02	13.23	3,241.61
040110	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 6 (3/4 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	240.01	13.11	3,146.53
040322	CONCRETO EN ESTRUCTURA HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA LOSAS TRABES FC=250 KG/CM2 38 MM CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 EN ELEMENTOS HORIZONTALES DE 3.50 MTS DE ALTURA	M3	16.24	1,344.17	21,829.32
	IMPORTE DE ESTRUCTURA				**132,910.99**
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
050819	CADENA O CASTILLO DE SECCION DE 14 X 15 CM .ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3/8 F´Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CM.CON CONCRETO ARMADO DE FC = 150 KG/CM2 INCLUYE : ARMADO CIMBRADO. DESCIMBRADO , COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ACABADO APARENTE.	ML	40.96	178.02	7,291.70
050820	DALA DE DESPLANTE EN SECCION DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 ESTRBO DE 1/4 @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM. 3/4 INCLUYE ARMADO. CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION ACABADO APARENTE .	ML	12.00	193.58	2,322.96
050821	CADENA O CASTILLO DE SECCION DE 14 X 20 CM. CON 4 VARILLAS DE 3/8 . No. 3 Y ESTRIBOS. 1/4 No. 2 A @ 20 CM.CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC 150 KG/CM2 INCLUYE : ARMADO CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	ML	16.00	209.83	3,357.28

ATENTAMENTE

CONTRUCTORA SAEER SA DE CV
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO

JUAN BARRON GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "JYA SU" 32EJN0032Q, CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS, ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 12/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
190201	PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIOR EN SUPERFICIE DE YESO CEMENTO Y CONCRETO PREVIAMENTE PREPARADA EN MURO Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.0 MTS INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	352.12	52.81	18,595.46
060523	IMPERMEABILIZACION EN LOSA CON APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFALTICO A RAZON DE 0.20 LTS /M2 CALEFATEADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO TIPO SB 3.5 MM CON MEMBRANA DE REDUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS /M2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO TRABAJO TERMINADO INCLUYE MANO DE OBRA Y PREPARCION DE SUPERFICIE.	M2	139.13	81.18	11,294.57
060619	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	96.08	21.82	2,096.47
060620	LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS PISO DE CONCRETO LOSETA Y MOSAICO A BASE DE PRODUCTOS PARA ASEO Y AGUA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.00	14.33	630.52
	IMPORTE DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS				**148,771.90**
	INSTALACIONES				
151012	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CON TIERRA FISISCA INCLUYE 0: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	10.00	499.55	4,995.50
105589	INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO INCLUYE TENDIDO DE POLIDUCTO Y CABLEADO ELECTRICO 8,10 Y 12 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	8.00	512.05	4,096.40
105595	INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR INCLUYE TENDIDO DE POLIDUCTO Y CABLEADO ELECTRICO 8,10 Y 12 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	3.00	493.31	1,479.93
200330	SALIDA DE DATOS CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	SAL	1.00	512.05	512.05
150068	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 2X32 W DE SOBRE PONER MCA. L.. MOD. GI-234 TIPO INDUSTRIAL O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	PZA	10.00	241.03	2,410.30

ATENTAMENTE

CONTRUCTORA SAEER SA DE CV
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO

JUAN BARRON GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA
SAEER SA DE CV

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "JYA SU" 32EJN0032Q, CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS, ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 12/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 1

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
QO-2	COLOCACION DE CENTRO DE CARGA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	337.21	337.21
150003	COLOCACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 50 A 100 AMPERES INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	106.16	106.16
170101	APLANDO DE YESO -AGUA DE 2.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y/O PLAFOND A REGLA PLOMO Y NIVEL HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. ACABADO PULIDO INCLUYE PERFILES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	157.55	97.70	15,392.64
095640	REGISTRO ELECTRICO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEM ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO FC150 KG/CM2 FIACION PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL EN SECCION DE 0.60 X 0.40 X 1.20 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	1,024.10	1,024.10
514300	TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM DE DIAMETRO INCLUYE CONEXION TRAZO EXCAVACION Y RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	ML	26.40	40.90	1,079.76
250453	TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCCION	ML	26.40	19.99	527.74
353645	SUMINISTRO Y CLOCACION DE PLACA INFORMATICA DE LAMINA DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CAL, 18 SERIGRAFIAD CON LOGO Y LEYENDA INSTITUCIONAL DE SECCION DE 0.60X0.90 MTS INCLUYE HERRAJES PARA COLOCCION Y ROTULACION EN CORTE VINIL E IMPRECION A GRAN FORMATO BICAPA TRASPARENTE PARA PROTECCION DE INTERPERIE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	6,692.30	6,692.30
060650	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ASFALTICO HIDROPREIMER PLUS WB MARCA FESTER EN CUBETA DE 19 LTS PARA PREPARACION E SUPERFICIE INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACRREO DE 1RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	1,704.85	3,409.70

ATENTAMENTE

CONTRUCTORA SAEER SA DE CV
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO

JUAN BARRON GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

CONSTRUCTORA
SAEER SA DE CV

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE AULA DE USOS MÚLTIPLES EN JARDÍN DE NIÑOS "JYA SU" 32EJN0032Q, CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE FERROCARRIL S/N, ASENTAMIENTO CAMPESINA, GUADALUPE, ZACATECAS, ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso:
Fecha de propuesta: 12/jul./2024
Inicio de obra: 15/jul./2024
Fin de obra: 12/oct./2024
Duración en días: 1
Página: 7/7

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
060651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GALON DE 3.785 LTS DE IMPER FEST A TERRACOTA MARCA FESTER UTILIZADO EN LOSAS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACARREO DE 1RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	582.48	1,164.96
	IMPORTE DE INSTALACIONES				**43,228.75**
	OBRAS COMPLEMENTARIA				
105206	TALA Y DESCENRAICE DE ARBOL DE 60 CM A 100 CM DE DIAMETRO MEDIDO HASTA UN 1.00MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMEINTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	PZA	8.00	6,601.72	52,813.76
	IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIA				**52,813.76**
	IMPORTE DE CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES				**464,512.05**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**464,512.05**
	IVA (16.00%)				**74,321.93**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**538,833.98**

ATENTAMENTE

CONTRUCTORA SAEER SA DE CV
LIC. ERWIN SALAS ABASOLO

JUAN BARRON GUEVARA
REPRESENTANTE LEGAL

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso:	MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24
Fecha de propuesta:	10/jul./2024
Inicio de obra:	10/jul./2024
Fin de obra:	11/oct./2024
Duración en días:	94
Página:	1/7

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
	CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES				
	CIMENTACION				
1005-01	LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION DEL TERRENO PLANO ESTABLECIENDO EJES DE REFERENCIA Y BANCOS DE NIVEL INCLUYE DESPALME Y EXTRACCION DERAICES Y ARBUSTOS PEQUEÑOS MANO DE OBRA EQUIPO HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	98.82	20.90	2,065.34
020123	EXCAVACIONEN CEPAS POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 2.00 M, EN MATERIAL TIPO B ZONA A INCLUYE AFINE DE TALUD MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCCION.	M3	43.62	157.98	6,891.09
100022	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIALES , MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y /O DEMOLICIONES ,PRIMER KILOMETRO SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE CARGA CON MEDIOS MECANICOS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EECUCION.	M3	56.71	83.83	4,754.00
100023	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIALES , MATERIAL SOBRANTE PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y /O DEMOLICIONES , KILOMETRO SUBSECUENTE SOBRE CAMINO PLANO PAVIMENTADO INCLUYE CARGA CON MEDIOS MECANICOS EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EECUCION.	M3/KM	510.39	14.75	7,528.25
032235	PLANTILLA DE CONCRETO FC=100 G/CM2 CON UN AGREGADO MAXIMO DE 20 MM RESISTENCIA NORMAL DE 5 CM DE ESPESOR INCLUYE : ACARREO 20.00 MTS AFINE DE TALUD TENDIDO MANO DEOBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	47.70	64.64	3,083.33
022561	RELLENO DE TEPETATE COMPACTADO CON EUIPO MANUAL (BAILARINA) ES CAPAS DE 20 CM AL 90 DE LA PRUEBA PROCTOR INCLUYE EQUIPO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	M3	43.53	156.03	6,791.99
040321	CONCRETO EN CIMENTACION HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO FC 250 G/CM2 RESISTENCIA NORMAL TAMAÑO MAXIMO DEL AGREGADO DE 20 MM (3/4) INCLUYE COLADO VIBRADO CURADO ACARREO A 1 RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL MANO DE OBRA HERRAMINETA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	M3	5.18	987.41	5,114.78

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24
Fecha de propuesta: 10/jul./2024
Inicio de obra: 10/jul./2024
Fin de obra: 11/oct./2024
Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
929395	CIMBRA Y DESCIMBRA HECHO EN CIMENTACION ACABADO COMUN EN ZAPATA CONTRATRABE Y DADOS INCLUYE HABILITADO CIMBRADO DESCIMBRADO TRATAMIENTO DE MADERA HERRAMIENTA EQQUIPO MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU EJECCUION	M2	51.95	352.10	18,291.60
040101	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY =2530KG/CM2 DEL NO. 2 (1/4DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	69.78	14.09	983.20
040103	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 3 (3/8 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	195.73	11.75	2,299.83
040105	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 4 (1/2 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	239.08	11.04	2,639.44
040107	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN CIMENTACION FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 6 (3/4 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	160.92	11.04	1,776.56
020323	MAMPOSTERIA EN CIEMNETACION DE PIEDRA BRAZA DE 0.25 A 1.00 ML JUNTEADO CON MEZCLA CEMENTO ARENA 1: 4 INCLUYE ACARREO DE MATERIAL A UNA 1RA ESTACION HORIZONTAL DISTANCIA HORIZONATAL MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	M3	26.56	732.39	19,452.28
	IMPORTE DE CIMENTACION				**81,671.69**
	ESTRUCTURA				
040233	CIMBRA Y DESCIMBRA ACABADO APARENTE EN LOSA Y TRABES TARIMAS DE TRIPLAY DE 1.22 X 2.44 Y APOYOS @ 1.22 MTS HASTA UNA ALTURA DE 3.50 MTS DE 10 A 5 MTS INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	M2	186.27	443.13	82,541.83

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24
Fecha de propuesta: 10/jul./2024
Inicio de obra: 10/jul./2024
Fin de obra: 11/oct./2024
Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
040102	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =2530KG/CM2 DEL NO. 2 (1/4DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	88.43	18.22	1,611.19
040104	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 3 (3/8 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	1,073.79	13.39	14,378.05
040106	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 4 (1/2 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	245.02	12.45	3,050.50
040110	HABILITADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO EN ESTRUCTURA FY =4200 KG/CM2 DEL NO. 6 (3/4 DE DIAMETRO) INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMINETA HABILITADOS DE GANCHOS Y TRASLAPE ACARREO 1RA ESTACION DE 20 MTS EN DISTANCIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	KG	240.01	12.34	2,961.72
040322	CONCRETO EN ESTRUCTURA HECHO EN OBRA CON REVOLVEDORA DE 1 SACO PARA LOSAS TRABES FC=250 KG/CM2 38 MM CON REVENIMIENTO DE 8 A 10 EN ELEMENTOS HORIZONTALES DE 3.50 MTS DE ALTURA	M3	16.24	1,265.08	20,544.90
	IMPORTE DE ESTRUCTURA				**125,088.19**
	ALBAÑILERIA Y ACABADOS				
050819	CADENA O CASTILLO DE SECCION DE 14 X 15 CM .ARMADA CON 4 VARILLAS DEL No.3/8 F´Y=4200 KG/CM2, ESTRIBOS DEL No.2 A CADA 15 CM.CON CONCRETO ARMADO DE FC = 150 KG/CM2 INCLUYE : ARMADO CIMBRADO. DESCIMBRADO , COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION ACABADO APARENTE.	ML	40.96	167.55	6,862.85

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24
Fecha de propuesta: 10/jul./2024
Inicio de obra: 10/jul./2024
Fin de obra: 11/oct./2024
Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
050820	DALA DE DESPLANTE EN SECCION DE 15 X 20 CM ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 ESTRBO DE 1/4 @ 20 CM CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C=150 KG/CM2 14 X 20 CM. 3/4 INCLUYE ARMADO. CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION ACABADO APARENTE .	ML	12.00	182.20	2,186.40
050821	CADENA O CASTILLO DE SECCION DE 14 X 20 CM. CON 4 VARILLAS DE 3/8 . No. 3 Y ESTRIBOS. 1/4 No. 2 A @ 20 CM.CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC 150 KG/CM2 INCLUYE : ARMADO CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	ML	16.00	197.48	3,159.68
050823	CADENA O CASTILLO DE SECCION DE 14 X 15 CM. ARMADA CON 4 VARILLAS DE 3/8 . No. 3 Y ESTRIBOS. 1/4 No. 2 A @ 30 CM. CONCRETO HECHO EN OBR A DE FC 150 KG/CM2 INCLUYE : ARMADO CIMBRADO DESCIMBRADO COLADO CURADO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION .	ML	37.46	166.91	6,252.45
065789	MURO DE TABICON DE CONCRETO PESADO DE 10X14X28 CM DE 14 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:6 DE PROPORCION JUNTA DE 1.5 CM DE ESPESOR HASTA UNA ALTURA DE 3.0 MTS.	M2	81.94	144.58	11,846.89
038978	FIRME DE CONCRETO SIMPLE DE 8 CM DE ESPESOR ACABADO A VUELTA DE PLANA CONCRETO HECHO EN OBRA DE F'C= 150 KG/CM2 INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	94.60	104.61	9,896.11
060125	PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO PULIDO INTEGRAL CON PLANA METALICA POLVERADO CON CEMENTO GRIS CONCRETO HECHO EN OBRA F'C= 150 KG/CM2. ACABADO PULIDO INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	13.40	147.69	1,979.05
060610	PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40 X40 CM , 50X50 CM , 60X60 CM ASENTADO CON ADHETIVO BLANCO GRIS JUNTEADO CON BOQUILLA SIN ARENA INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	94.60	136.36	12,899.66
060607	ZOCLO CERAMICO DE 10 X 40 CM COLOR AUTORIZADO POR SUPERVICION ASENTADO CON PEGAMIX PISO LECHEREADO CON CEMENTO BLANCO AGUA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	40.00	51.72	2,068.80

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

C. CARR. PANAMERICANA FRESNILLO-ZACATECAS KM 7.550 COL. LA ESCONDIDA, ZACATECAS, ZACATECAS.
TEL. 01 493 933 04 96 Y 01 492 932 75 40 - CONCRETOSSALS@GAMIL.COM

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24

Fecha de propuesta: 10/jul./2024

Inicio de obra: 10/jul./2024

Fin de obra: 11/oct./2024

Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
060128	FORJADO NERIZ PERIMENTRAL DE CONCRETO ARMADO CON UNA VARILLA DEL NO.3 Y ESTRIBOS DEL NO,2 @ 30 CM DE 10 CM DE ESPESOR ACABADO ESCOBILLADO CONCRETO HECHO EN OBRA DE FC=200 KG/CM INCULYE :CIMBRA CHAFLAN DE 1" OTERON DE 1" MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	ML	29.02	112.72	3,271.13
032243	APLANADO ACABADO FINO EN MUROS SOBRE INTERIORES Y EXTERIOR A REGLA NIVEL Y PLOMO A BASE DE MEZCLA CEMENTO-ARENA 1:4 DE PROPORCION , EN ESPESOR DE 2.2 CM HASTA LA ALTURA DE 3.0 MTS INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	352.12	138.88	48,902.43
190201	PINTURA VINIMEX VINIL-ACRILICA MARCA COMEX PARA INTERIORES Y EXTERIOR EN SUPERFICIE DE YESO CEMENTO Y CONCRETO PREVIAMENTE PREPARADA EN MURO Y PLAFONES HASTA UNA ALTURA DE 3.0 MTS INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	352.12	49.70	17,500.36
060523	IMPERMEABILIZACION EN LOSA CON APLICACION DE UNA CAPA DE SELLADOR ASFALTICO A RAZON DE 0.20 LTS /M2 CALEFATEADO DE GRIETAS CON CEMENTO PLASTICO Y MANTO PREFABRICADO DE ASFALTO MODIFICADO TIPO SB 3.5 MM CON MEMBRANA DE REDUERZO DE FIBRA DE VIDRIO DE 90 GRS /M2 ACABADO GRAVILLA COLOR ROJO TRABAJO TERMINADO INCLUYE MANO DE OBRA Y PREPARCION DE SUPERFICIE.	M2	139.13	76.41	10,630.92
060619	LIMPIEZA DE PISO DE CONCRETO, MOSAICO DE PASTA, CERAMICA, ETC. CON CEPILLO, AGUA Y ACIDO CLORHIDRICO.	M2	96.08	20.54	1,973.48
060620	LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS PISO DE CONCRETO LOSETA Y MOSAICO A BASE DE PRODUCTOS PARA ASEO Y AGUA INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	M2	44.00	13.50	594.00
	IMPORTE DE ALBAÑILERIA Y ACABADOS				**140,024.21**
	INSTALACIONES				
151012	SALIDA ELECTRICA PARA LUMINARIAS CON TIERRA FISISCA INCLUYE 0: MANO DE OBRA,HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	10.00	470.16	4,701.60
105589	INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA CONTACTO DOBLE POLARIZADO INCLUYE TENDIDO DE POLIDUCTO Y CABLEADO ELECTRICO 8,10 Y 12 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	8.00	481.93	3,855.44

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:
Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24
Fecha de propuesta: 10/jul./2024
Inicio de obra: 10/jul./2024
Fin de obra: 11/oct./2024
Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
105595	INSTALACION DE SALIDA ELECTRICA PARA APAGADOR INCLUYE TENDIDO DE POLIDUCTO Y CABLEADO ELECTRICO 8,10 Y 12 MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	SAL	3.00	464.28	1,392.84
200330	SALIDA DE DATOS CON TUBO CONDUIT PARED DELGADA DE 19 MM DE DIAMETRO INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	SAL	1.00	481.93	481.93
150068	COLOCACION DE LUMINARIA FLUORECENTE DE 2X32 W DE SOBRE PONER MCA. L.. MOD. GI-234 TIPO INDUSTRIAL O SIMILAR INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	PZA	10.00	226.84	2,268.40
QO-2	COLOCACION DE CENTRO DE CARGA INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	317.36	317.36
150003	COLOCACION Y CONEXION DE INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO DE 1 POLO 50 A 100 AMPERES INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	99.91	99.91
170101	APLANDO DE YESO -AGUA DE 2.0 CM DE ESPESOR PROMEDIO EN MUROS Y/O PLAFOND A REGLA PLOMO Y NIVEL HASTA UNA ALTURA DE 2.50 MTS. ACABADO PULIDO INCLUYE PERFILES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	M2	157.55	91.96	14,488.30
095640	REGISTRO ELECTRICO A BASE DE TABIQUE ROJO RECOCIDO DE 14 CM DE ESPESOR ASENTADO Y APLANADO CON MORTERO CEM ARENA 1:5 TAPA DE CONCRETO FC150 KG/CM2 FIACION PARA MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULO COMERCIAL EN SECCION DE 0.60 X 0.40 X 1.20 MTS INCLUYE: MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.	PZA	1.00	963.85	963.85
514300	TENDIDO DE TUBO CONDUIT PVC PESADO 32 MM DE DIAMETRO INCLUYE CONEXION TRAZO EXCAVACION Y RELLENO MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION.	ML	26.40	38.49	1,016.14
250453	TENDIDO Y CONEXION DE CABLE THW CALIBRE 8 MARCA CONDUMEX O SIMILAR INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA CORRECTA EJECUCCION	ML	26.40	18.80	496.32

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL

D. CARR. PANAMERICANA FRESNILLO-ZACATECAS KM 7.550 COL. LA ESCONDIDA, ZACATECAS, ZACATECAS.
TEL. 01 493 933 04 96 Y 01 492 932 75 40 - CONCRETOSGALS@GAMIL.COM

SALVADOR
GALVAN BELTRAN

Descripción del proyecto: CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN AEDIN DE NIÑOS "JYA SU"32JN0032Q CALLE FERROCARIL S/N ASENTAMIENTO CAMPESINA

Ubicación: , ,

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-07-24

Fecha de propuesta: 10/jul./2024

Inicio de obra: 10/jul./2024

Fin de obra: 11/oct./2024

Duración en días: 94

CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
353645	SUMINISTRO Y CLOCACION DE PLACA INFORMATICA DE LAMINA DE PLACA DE ACERO INOXIDABLE CAL, 18 SERIGRAFIAD CON LOGO Y LEYENDA INSTITUCIONAL DE SECCION DE 0.60X0.90 MTS INCLUYE HERRAJES PARA COLOCCION Y ROTULACION EN CORTE VINIL E IMPRECION A GRAN FORMATO BICAPA TRASPARENTE PARA PROTECCION DE INTERPERIE MANO DE OBRA HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	1.00	6,298.56	6,298.56
060650	SUMINSTRO Y COLOCACION DE SELLADOR ASFALTICO HIDROPREIMER PLUS WB MARCA FESTER EN CUBETA DE 19 LTS PARA PREPARACION E SUPERFICIE INCLUYE : MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACRREO DE 1RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	1,604.55	3,209.10
060651	SUMINISTRO Y COLOCACION DE GALON DE 3.785 LTS DE IMPER FEST A TERRACOTA MARCA FESTER UTILIZADO EN LOSAS INCLUYE MATERIALES MANO DE OBRA HERRAMIENTA ACARREO DE 1RA ESTACION DE 20 MTS DE DISTANCIA HORIZONTAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION	PZA	2.00	548.21	1,096.42
	IMPORTE DE INSTALACIONES				**40,686.17**
	OBRAS COMPLEMENTARIA				
105206	TALA Y DESCENRAICE DE ARBOL DE 60 CM A 100 CM DE DIAMETRO MEDIDO HASTA UN 1.00MTS DE PROFUNDIDAD INCLUYE MANO DE OBRA HERRAMEINTA EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCCION	PZA	8.00	5,436.27	43,490.16
	IMPORTE DE OBRAS COMPLEMENTARIA				**43,490.16**
	IMPORTE DE CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES				**430,960.42**
	SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO				**430,960.42**
	IVA (16.00%)				**68,953.67**
	IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO				**499,914.09**

SALVADOR GALVAN BELTRAN
REPRESENTANTE LEGAL