Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA; ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 592 0419 CP 98099
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLES CHABACANO, DURAZNO, NOGAL, FRESNO Y CALZ. SIGLO XXI DEL ASENTAMIENTO JACARANDAS GUADALUPE, ZACATECAS.

000006	Suministro y colocación de abrazadera 1BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. Inclye tornillos, tuercas, roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su uso bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$192.34	$3,077.44
000005	Suministro y colocación de Abrazadera 2BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos, tuercas, y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	78.00	$256.50	$20,007.00
000028	Suministro y colocación de abrazadera 2UH de acuerdo a la norma de la C.F.E., incluye: fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	10.00	$208.00	$2,080.00
002010	Suministro y colocación de Abrazadera 3AG de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos, tuercas, y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$275.96	$827.88
002011	Suministro y colocación de abrazadera 3BD de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye : tuercas, tornillos, rondanas, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$245.96	$737.88
000009	Suministro y colocación de abrazadera 3BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye : tuercas, tornillos, rondanas, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$216.50	$649.50
000091	Suministro y colocación de Abrazadera anillo 152 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	19.00	$246.80	$4,689.20

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA; ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0419 CP 98099
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
300120	Suministro y tendido de Alambre desnudo de cobre cal. 4 hasta 15 m. de altura. Incluye: conexión a línea, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	35.00	$385.60	$13,496.00
250454	Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 10 marca condumex o similar, Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ml	200.00	$401.00	$80,200.00
000047	Suministro y colocación de Bastidor B1 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	29.00	$186.23	$5,400.67
000092	Suministro y colocación de Bastidor B2 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$194.02	$970.10
000093	Suministro y colocación de Bastidor B3 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	14.00	$412.39	$5,773.46
450008	Suministro, colocación y montaje de brazo de tuberia ced 30 con salida de 51 de 38 mm de diametro y longitud de 1.20 con peso mínimo 5.00 kg para luminarios led en poste metálico de 12m, similar en calidad y costo, incluye: 2 abrazaderas tipo bs, tornillos, pintura con tratamiento anticorrosivo, y esmalte, placas de soporte, acarreo local, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su ejecución.	pza	19.00	$901.73	$17,132.87
842111	Suministro y colocación de tierras fisica a base de soldadura exotermica y gem mejorador de tierras Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	16.00	$670.66	$10,730.56
000079	Suministro y colocación de cable neutranel 2 + 1 (1 / 0 - 1 / 0) de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	550.00	$139.76	$76,868.00

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0418 CP 98099
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000360	Suministro y colocación de cable neutranel (2 + 1) calibre No. 6 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	ml	550.00	$64.72	$35,596.00
000440	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 mca. Condumex o similar incluye, cortes, desperdicios, conexiones, , fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, tensión, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	125.00	$122.03	$15,253.75
000451	Suministro y colocación de cable TNW calibre No. 1/0 mca. Condumex o similar incluye desperdicios conexiones fletes, acarreos, maniobras, elevaciones , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	60.00	$274.65	$16,479.00
004200	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre No. 2 condumex o similar, incluye: cortes, desperdicios, conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución .P.U.O.T.	mts	80.00	$155.60	$12,448.00
000200	Suministro y colocación de Cable AG 3/8" de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye desperdicios, elevación, fletes, acarreos, almacenaje hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	mts	400.00	$70.00	$28,000.00
250455	Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 12 marca condumex o similar, Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m	200.00	$39.50	$7,900.00
000915	Suministro y colocación de cilíndrico 1/0 de acuerdo con la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$190.50	$3,048.00
000034	Suministro y colocación de conector estribo CAL. 1/0 de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$263.50	$4,743.00

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0419 CP 98099
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
845251	Suministro y colocación de Conector KS-25 BURNDY bipartido mecánico CAL. 14-1/0 AWG Incluye: colocación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	16.00	$190.20	$3,043.20
000033	Suministro y colocación de conector perico de acuerdo con la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$359.20	$6,465.60
001951	Suministro y colocación Conector UB-214 o sim. Incluye: colocación a conductor, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	57.00	$105.20	$5,996.40
000038	Suministro y colocación de control de alumbrado publico de acuerdo a la norma de la C.F.E. , incluye: colocación puesta en marcha pruebas, conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$4,858.00	$24,290.00
000917	Suministro y colocación de Cortacircuito fusible clase 15 KV de 100A. Con eslabón fusible de 6A. Cat. APD 15-12.100 marca IUSA incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación, fijación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	18.00	$1,576.09	$28,369.62
000290	Suministro y colocación de Muerto canal de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$280.50	$2,805.00
000220	Suministro y colocación de Cruceta PV-200 de acuerdo a las normas de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	29.00	$1,785.06	$51,766.74

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA; ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0419 CP 98099
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000160	Suministro y colocación de grapa RAL 8 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$263.00	$4,208.00
001680	Suministro y colocación de grillete GA1 de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	12.00	$152.60	$1,831.20
001800	Suministro y colocación de Guardacabo 2, de acuerdo con la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	12.00	$39.26	$471.12
000830	Suministro y colocación de guardalinea larga para 1/0 incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	15.00	$305.26	$4,578.90
000919	Suministro y colocación de listón fusible clase 25-50 a. Incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación, fijación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	36.00	$92.56	$3,332.02
450006	Suministro y colocación de luminario para alumbrado público y exteriores de leds 100 W, IP mínimo 65, lumenes mínimo 5500LM, tiempo de vida mínimo 50,000 hrs, temperatura hasta 7000K, garantía 5 años, validada bajo la NOM-013-ENER-2013 y con certificado de la NOM-031-ENER-2012 Incluye: fletes, acarreos, pruebas, colocación, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	pza	19.00	$4,526.08	$85,995.52
000150	Suministro y colocación de Ojo RE de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$95.26	$1,524.16

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA; ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0419 CP 98096
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000001	Suministro y colocación de Poste de concreto reforzado 12-750 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye HINCADO en cepa en todo tipo de tipo de material para parado de poste, relleno con material producto de la excavación , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, hincado, nivelación, alineación, plomeo de poste, grúa, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra,materiales, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	16.00	$11,456.20	$183,299.20
020130	Excavación con máquina en cepas en material tipo III "C", en roca con roto martillo de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	5.76	$623.50	$3,591.36
000890	Suministro y colocación de Perno ancla 1PA de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: tuercas y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$395.63	$3,956.30
000412	Suministro y colocación de perno doble rosca 16mm x 457 mm (12") de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	32.00	$168.20	$5,382.40
000921	Suministro y colocación Placa 1PC incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	30.00	$51.20	$1,536.00
000922	Suministro y colocación Placa 1PR incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	36.00	$55.63	$2,002.68
000925	Suministro y colocación Placa 2PC incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	16.00	$59.20	$947.20

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024
Secretaría de Obras Públicas
JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 892 0419 CP 98096
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000023	Suministro y colocación de Protección para retenida completa incluye: tonillos, tuercas y roldanas, de acuerdo a la norma de la .C.FE., fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$401.06	$4,010.60
000950	Suministro y colocación de remate de 3/8" curvo de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	32.00	$92.20	$2,950.40
000095	Suministro y colocación de remate de 3/8" de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	32.00	$85.63	$2,740.16
000071	Suministro y colocación de Remate para ACSR 1/0 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	20.00	$83.52	$1,670.40
000032	Suministro y colocación de soporte SV-1 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Inclye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T	pza	10.00	$385.60	$3,856.00
000100	Suministro y colocación de de Tirante H2 de acuerdo a la norma de la .C.F.E. incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$286.23	$1,431.15
000011	Suministro y colocación de tirante T2 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos tca fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.OT.	pza	25.00	$452.36	$11,309.00
000084	Suministro y colocación de tornillo máquina 16 x 63 mm con tuerca y roldana incluye fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación, bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	25.00	$72.21	$1,805.25

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

Ayuntamiento de Guadalupe 2021-2024

Secretaría de Obras Públicas

JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
ARQUITECTO
CALLE ISABEL LA CATOLICA No. 101- B
COL. LOMAS DE LA ISABELICA, ZACATECAS, ZAC.
TEL 92 251 11 CEL 044 492 692 0418 CP 98066
RFC HIFJ 770913 7QA email j_hiriartt@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
388502	Suministro y colocación de transformador autoprotegido tipo poste de 25 KVA 34000-120/240 V. monofásico Norma K, Incluye fletes, acarreos al sitio de la obra , maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, mateiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$61,432.25	$307,161.25
000210	Suministro y colocación de de Tuerca Ojo de acuerdo a la norma de la .C.F.E. incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$356.90	$5,710.40
000086	Suministro y colocación de varilla de tierra de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	19.00	$552.35	$10,494.65
062910	Revisión de proyecto y autorización, supervisión de obra, libranzas y contrato de alumbrado publico ante la C.F.E. , para realizar instalaciones y conexiones en líneas tanto en red primaria como secundaria.	pza	1.00	$34,965.56	$34,965.56
428712	Letrero alusivo a la obra hecho con ptr de 2"x2" y lamina lisa calibre 20, en sección de 0.90 X 1.50 mts, (diseño según plano de programa autorizado), incluye: fijación y anclaje, vinil autoadherente (debe incluir Municipio, localidad, nombre de la obra, montos de inversión, naturaleza del recurso, total de beneficiarios, logotipos oficiales), mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,125.36	$6,125.36

SUB-TOTAL	**$1,231,740.56**
IVA 16.00%	**$197,078.49**
TOTAL	**$1,428,819.05**

ARQ. JORGE EDUARDO HIRIARTT FRANCO
PERSONA FISICA

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA CALLES CHABACANO, DURAZNO, NOGAL, FRESNO Y CALZ. SIGLO XXI DEL ASENTAMIENTO JACARANDAS GUADALUPE, ZACATECAS.

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000006	Suministro y colocación de abrazadera 1BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. Inclye tornillos, tuercas, roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su uso bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra, y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$201.20	$3,219.20
000005	Suministro y colocación de Abrazadera 2BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos, tuercas, y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	78.00	$278.50	$21,723.00
000028	Suministro y colocación de abrazadera 2UH de acuerdo a la norma de la C.F.E., incluye: fletes, acarreos, maniobras, elevaciones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	10.00	$215.60	$2,156.00
002010	Suministro y colocación de Abrazadera 3AG de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos, tuercas, y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$280.50	$841.50
002011	Suministro y colocación de abrazadera 3BD de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye : tuercas, tornillos, rondanas, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$235.06	$705.18
000009	Suministro y colocación de abrazadera 3BS de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye : tuercas, tornillos, rondanas, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución,y funcionamiento P.U.O.T.	pza	3.00	$230.20	$690.60

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA. GUADALUPE. ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000091	Suministro y colocación de Abrazadera anillo 152 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	19.00	$250.50	$4,759.50
000165	Suministro y colocación de abrazadera UL de acuerdo a la norma de C..F.E. , incluye: tuercas roldanas, elevación, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevaciones , materiales, herramienta, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$161.30	$806.50
000801	Suministro y colocación de Abrazadera UC de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	13.00	$140.50	$1,826.50
000012	Suministro y colocación de aislador 13PD completo de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T	pza	20.00	$435.06	$8,701.20
000171	Suministro y colocación de aislador 3R de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$140.00	$2,520.00
000139	Suministro y colocación de aislador ASUS 15KV, de acuerdo a la norma de la C.F.E. Inuclye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, elevación, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	16.00	$1,008.50	$16,136.00
000030	Suministro y colocación de Aislador 1C de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenaje hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	81.00	$75.20	$6,091.20

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000007	Suministro y colocación de Aluminio suave No. 4 para amarres, de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, desperdicios, materiales, herramienta,mano de obra y todo lo para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	kg	5.00	$2,025.02	$10,125.10
300120	Suministro y tendido de Alambre desnudo de cobre cal. 4 hasta 15 m. de altura. Incluye: conexión a línea, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, cortes, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	35.00	$395.60	$13,846.00
250454	Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 10 marca condumex o similar, Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	ml	200.00	$421.30	$84,260.00
000047	Suministro y colocación de Bastidor B1 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	29.00	$184.60	$5,353.40
000092	Suministro y colocación de Bastidor B2 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$190.00	$950.00
000093	Suministro y colocación de Bastidor B3 de acuerdo a la norma de la C.F.E incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	14.00	$416.50	$5,831.00
450008	Suministro, colocación y montaje de brazo de tuberia ced 30 con salida de 51 de 38 mm de diametro y longitud de 1.20 con peso mínimo 5.00 kg para luminarios led en poste metálico de 12m, similar en calidad y costo, incluye: 2 abrazaderas tipo bs, tornillos, pintura con tratamiento anticorrosivo, y esmalte, placas de soporte, acarreo local, materiales, mano de obra, equipo, herramienta, y todo lo necesario para su ejecución.	pza	19.00	$923.50	$17,546.50

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
842111	Suministro y colocación de tierras fisica a base de soldadura exotermica y gem mejorador de tierras Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	16.00	$675.20	$10,803.20
000079	Suministro y colocación de cable neutranel 2 + 1 (1 / 0 - 1 / 0) de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	m	550.00	$145.50	$80,025.00
000360	Suministro y colocación de cable neutranel (2 + 1) calibre No. 6 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra.almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	ml	550.00	$65.20	$35,860.00
000440	Suministro y colocación de cable ACSR 1/0 mca. Condumex o similar incluye, cortes, desperdicios, conexiones, , fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, tensión, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	kg	125.00	$123.50	$15,437.50
000451	Suministro y colocación de cable TNW calibre No. 1/0 mca. Condumex o similar incluye desperdicios conexiones fletes, acarreos, maniobras, elevaciones , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	m	60.00	$265.50	$15,930.00
004200	Suministro y colocación de cable de cobre desnudo calibre No. 2 condumex o similar, incluye: cortes, desperdicios, conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución .P.U.O.T.	mts	80.00	$150.50	$12,040.00
000200	Suministro y colocación de Cable AG 3/8" de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye desperdicios, elevación, fletes, acarreos, almacenaje hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	mts	400.00	$69.50	$27,800.00

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
250455	Suministro, tendido y conexión de cable THW calibre 12 marca condumex o similar, Incluye: materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	m	200.00	$38.60	$7,720.00
000915	Suministro y colocación de cilíndrico 1/0 de acuerdo con la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$203.63	$3,258.08
000034	Suministro y colocación de conector estribo CAL. 1/0 de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$275.30	$4,955.40
845251	Suministro y colocación de Conector KS-25 BURNDY bipartido mecánico CAL. 14-1/0 AWG Incluye: colocación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	16.00	$195.26	$3,124.16
000033	Suministro y colocación de conector perico de acuerdo con la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista , materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	18.00	$368.20	$6,627.60
001951	Suministro y colocación Conector UB-214 o sim. Incluye: colocación a conductor, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	57.00	$108.56	$6,187.92
000038	Suministro y colocación de control de alumbrado publico de acuerdo a la norma de la C.F.E. , incluye: colocación puesta en marcha pruebas, conexiones, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$4,956.50	$24,782.50

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto					
Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000917	Suministro y colocación de Cortacircuito fusible clase 15 KV de 100A. Con eslabón fusible de 6A. Cat. APD 15-12.100 marca IUSA incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación, fijación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	18.00	$1,625.30	$29,255.40
000290	Suministro y colocación de Muerto canal de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$295.36	$2,953.60
000220	Suministro y colocación de Cruceta PV-200 de acuerdo a las normas de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	29.00	$1,825.20	$52,930.80
000160	Suministro y colocación de grapa RAL 8 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$253.30	$4,052.80
001680	Suministro y colocación de grillete GA1 de acuerdo a la norma de la C.F.E. incluye: fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	12.00	$162.35	$1,948.20
001800	Suministro y colocación de Guardacabo 2, de acuerdo con la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	12.00	$42.05	$504.60
000830	Suministro y colocación de guardalinea larga para 1/0 incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	15.00	$316.58	$4,748.70

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000919	Suministro y colocación de listón fusible clase 25-50 a. Incluye: subida a poste hasta 12 m. de altura colocación, fijación, conexión, ajustes, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	36.00	$98.25	$3,537.00
450006	Suministro y colocación de luminario para alumbrado público y exteriores de leds 100 W, IP mínimo 65, lumenes mínimo 5500LM, tiempo de vida mínimo 50,000 hrs, temperatura hasta 7000K, garantía 5 años, validada bajo la NOM-013-ENER-2013 y con certificado de la NOM-031-ENER-2012 Incluye: fletes, acarreos, pruebas, colocación, cinta de aislar, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su ejecución.	pza	19.00	$4,596.20	$87,327.80
000150	Suministro y colocación de Ojo RE de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$96.25	$1,540.00
000001	Suministro y colocación de Poste de concreto reforzado 12-750 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye HINCADO en cepa en todo tipo de tipo de material para parado de poste, relleno con material producto de la excavación , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, hincado, nivelación, alineación, plomeo de poste, grúa, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra,materiales, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento. P.U.O.T.	pza	16.00	$11,526.35	$184,421.60
020130	Excavación con máquina en cepas en material tipo III "C", en roca con roto martillo de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	5.76	$621.50	$3,579.84
000890	Suministro y colocación de Perno ancla 1PA de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: tuercas y roldanas, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$385.06	$3,850.60

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000412	Suministro y colocación de perno doble rosca 16mm x 457 mm (12") de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	32.00	$169.80	$5,433.60
000921	Suministro y colocación Placa 1PC incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	30.00	$52.06	$1,561.80
000922	Suministro y colocación Placa 1PR incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	36.00	$62.30	$2,242.80
000925	Suministro y colocación Placa 2PC incluye: Fijación y ajuste de cruceta a abrazadera en poste a nivel de piso, fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento bajo responsabilidad del contratista hasta su utilización, materiales, desperdicios, herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	16.00	$51.02	$816.32
000023	Suministro y colocación de Protección para retenida completa incluye: tonillos, tuercas y roldanas, de acuerdo a la norma de la .C.FE., fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	10.00	$425.60	$4,256.00
000950	Suministro y colocación de remate de 3/8" curvo de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	32.00	$93.50	$2,992.00
000095	Suministro y colocación de remate de 3/8" de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye: fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su utilización bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	32.00	$88.50	$2,832.00

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA. GUADALUPE, ZAC
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000071	Suministro y colocación de Remate para ACSR 1/0 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	20.00	$87.36	$1,747.20
000032	Suministro y colocación de soporte SV-1 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Inclye fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T	pza	10.00	$396.36	$3,963.60
000100	Suministro y colocación de de Tirante H2 de acuerdo a la norma de la .C.F.E. incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$250.50	$1,252.50
000011	Suministro y colocación de tirante T2 de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye tornillos tca fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, elevación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.OT.	pza	25.00	$463.50	$11,587.50
000084	Suministro y colocación de tornillo máquina 16 x 63 mm con tuerca y roldana incluye fletes, acarreos, maniobras, dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación, bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución P.U.O.T.	pza	25.00	$75.20	$1,880.00
388502	Suministro y colocación de transformador autoprotegido tipo poste de 25 KVA 34000-120/240 V. monofásico Norma K, Incluye fletes, acarreos al sitio de la obra , maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, mateiales, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	5.00	$61,526.90	$307,634.50
000210	Suministro y colocación de de Tuerca Ojo de acuerdo a la norma de la .C.F.E. incluye : fletes, acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra, almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	16.00	$345.25	$5,524.00

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL

PAVIMENTOS ESTRUCTURALES DE ZACATECAS SA DE CV

CALLE HACIENDA DE ABREGO No. 2
FRACC SANTARITA, GUADALUPE, ZAC.
TEL 92 7 86 95CP 98610
RFC PEZ 140314 RDA email pez_1804@hotmail.com

Presupuesto

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Importe
000086	Suministro y colocación de varilla de tierra de acuerdo a la norma de la C.F.E. Incluye fletes acarreos, maniobras dentro y fuera de la obra , almacenamiento hasta su instalación bajo responsabilidad del contratista, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento P.U.O.T.	pza	19.00	$526.35	$10,000.65
062910	Revisión de proyecto y autorización, supervisión de obra, libranzas y contrato de alumbrado publico ante la C.F.E. , para realizar instalaciones y conexiones en líneas tanto en red primaria como secundaria.	pza	1.00	$35,628.30	$35,628.30
428712	Letrero alusivo a la obra hecho con ptr de 2"x2" y lamina lisa calibre 20, en sección de 0.90 X 1.50 mts, (diseño según plano de programa autorizado), incluye: fijación y anclaje, vinil autoadherente (debe incluir Municipio, localidad, nombre de la obra, montos de inversión, naturaleza del recurso, total de beneficiarios, logotipos oficiales), mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,259.50	$6,259.50

SUB-TOTAL	**$1,248,902.95**
IVA 16.00%	**$199,824.47**
TOTAL	**$1,448,727.42**

C. SALVADOR ESCOBEDO IBARGÜENGOYTIA
REPRESENTANTE LEGAL