CEL. 4921464156
EMAIL. aragavilacabral@hotmail.com

ARQUITECTA
GABRIELA ÁVILA CABRAL
AICG870304H23
CALLE DEL ÁNGEL #434 COL CENTRO
ZACATECAS, ZAC

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE. ZACATECAS.
UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Preliminares				
010543	Desmontaje con recuperación de barandal de herreria hasta 3.00 mts de altura por medios manuales Incluye: cortes, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$65.10	$3,255.00
337621	Desmonte de malla ciclónica con recuperación de material, hasta 3.00 mts de altura Incluye: postes, largueros, púas, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, terreno de uso para el contratista (bodega dentro de la obra), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$41.21	$2,060.50
789803	Demolición de losas de concreto armado con equipo hidroneumatico rompedor, marro y cuña de hasta 15 cm de espesor con recuperación del material (acero) sin romper el armado y su configuración para su reutilización Incluye: acarreo de material primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.80	$98.53	$2,049.42
				TOTAL DE PRELIMINARES	***$7,364.92***
	Cimentación				
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$21.65	$866.00
020132	Excavación con máquina en cepas en cualquier profundidad con material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	24.00	$162.73	$3,905.52
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	34.45	$128.83	$4,438.19
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	172.25	$15.50	$2,669.88
032237	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 6 cm de espesor, Incluye; acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	$73.59	$2,207.70
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	18.00	$730.35	$13,146.30
032248	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.15 x 0.15 x 0.15 m. Incluye: armado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	20.00	$88.33	$1,766.60
				TOTAL DE CIMENTACIÓN	***$29,000.19***
	Albañileria y acabados				
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1.00x1.00, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	100.00	$220.39	$22,039.00
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1x1, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	46.00	$206.97	$9,520.62
055669	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	115.00	$225.09	$25,885.35
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$6.16	$246.40
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,618.45	$6,618.45

SECRETARÍA D
OBRAS PÚBLIC

CEL. 4921464156
EMAIL. aragavilacabral@hotmail.com

ARQUITECTA
GABRIELA ÁVILA CABRAL
AICG870304H23
CALLE DEL ÁNGEL #434 COL CENTRO
ZACATECAS, ZAC

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE. ZACATECAS.
UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
		TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACAVIBADOS			***$64,309.82***
	Cubierta de lamina				
408290	Habilitado, armado, soldado y colocación de cubierta de lamina galvanizada o pintro cal 26 R-101 en sección 6.10 x 1.00 mts Incluye: acarreos, elevación, fijación con pija automptible de 1/4" X 1 1/2" con arandela galvanizada y de hule, sellador sikaflex , nivelación, soldaduras, recortes, ajustes, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.00	$68.16	$1,363.20
040070	Habilitado, armado, soldado y colocación de largero estructural, comercial (monten 4 x 2 " C-14) Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	369.60	$36.91	$13,641.94
040068	Habilitado, armado, soldado y colocación de cuerda y perfiles estructurales en estructura incluye: elevación, acarreo, cortes, soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	80.34	$41.44	$3,329.29
040692	Habilitado, soldado y colocación de placa de acero de 1/4" en base, columnas y tensores para estructura. Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	8.76	$41.97	$367.66
040510	Habilitado, armado, soldado y colocación de ángulo en estructura de 1 1/4" x 1/4" Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.48	$41.26	$61.06
		TOTAL DE CUBIERTA DE LAMINA			***$18,763.15***

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$119,438.08
IVA 16.00%:	$19,110.09
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$138,548.17

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS 17/100 M.N.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

ARQ. ALEJANDRA MACÍAS HIRIARTT
RFC: MAHA910218MP8

GRAMARQ

20 DE NOVIEMBRE No.140
COLONIA SIERRA DE ALICA

gramarq.zac@gmail.com

492 124 3533

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS.
UBICACIÓN: TACUALECHE GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Preliminares				
010543	Desmontaje con recuperación de barandal de herreria hasta 3.00 mts de altura por medios manuales Incluye: cortes, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$85.36	$4,268.00
337621	Desmonte de malla ciclónica con recuperación de material, hasta 3.00 mts de altura Incluye: postes, largueros, púas, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, terreno de uso para el contratista (bodega dentro de la obra), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$79.96	$3,998.00
789803	Demolición de losas de concreto armado con equipo hidroneumatico rompedor, marro y cuña de hasta 15 cm de espesor con recuperación del material (acero) sin romper el armado y su configuración para su reutilización Incluye: acarreo de material primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.80	$250.96	$5,219.97
				TOTAL DE PRELIMINARES	$13,485.97
	Cimentación				
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$22.33	$893.20
020132	Excavación con máquina en cepas en cualquier profundidad con material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	24.00	$173.98	$4,175.52
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	34.45	$120.39	$4,147.44
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	172.25	$23.22	$3,999.65
032237	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 6 cm de espesor, Incluye; acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	$80.12	$2,403.60
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	18.00	$712.00	$12,816.00
032248	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.15 x 0.15 x 0.15 m. incluye: armado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	20.00	$80.79	$1,615.80
				TOTAL DE CIMENTACIÓN	$30,051.21
	Albañileria y acabados				
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1.00x1.00, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	100.00	$301.89	$30,189.00
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1x1, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	46.00	$298.88	$13,748.48

GRAMARQ

ARQ. ALEJANDRA MACÍAS HIRIARTT
RFC: MAHA910218MP8

20 DE NOVIEMBRE No.140
COLONIA SIERRA DE ALICA

gramarq.zac@gmail.com

492 124 3533

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS.
UBICACIÓN: TACUALECHE GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024

Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
055669	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	115.00	$308.30	$35,454.50
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$11.29	$451.60
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$7,000.21	$7,000.21
	TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACAVIADOS				$86,843.79
	Cubierta de lamina				
408290	Habilitado, armado, soldado y colocación de cubierta de lamina galvanizada o pintro cal 26 R-101 en sección 6.10 x 1.00 mts Incluye: acarreos, elevación, fijación con pija automptible de 1/4" X 1 1/2" con arandela galvanizada y de hule, sellador sikaflex , nivelación, soldaduras, recortes, ajustes, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.00	$85.12	$1,702.40
040070	Habilitado, armado, soldado y colocación de largero estructural, comercial (monten 4 x 2 " C-14) Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	369.60	$102.30	$37,810.08
040068	Habilitado, armado, soldado y colocación de cuerda y perfiles estructurales en estructura Incluye: elevación, acarreo, cortes, soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	80.34	$46.80	$3,759.91
040692	Habilitado, soldado y colocación de placa de acero de 1/4" en base, columnas y tensores para estructura. Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	8.76	$47.98	$420.30
040510	Habilitado, armado, soldado y colocación de ángulo en estructura de 1 1/4" x 1/4" Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.48	$49.12	$72.70
	TOTAL DE CUBIERTA DE LAMINA				$43,765.39

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$174,146.36
IVA 16.00%:	$27,863.42
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$202,009.78

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: DOSCIENTOS DOS MIL NUEVE PESOS 78/100 M.N.

ATENTAMENTE:

ARQ. ALEJANDRA MACIAS HIRIARTT

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
R.F.C. DAC190301KA6
AV. LAS AGUILAS # 9 COL. DEL BOSQUE CP. 98612.
GUADALUPE, ZAC.
4921943978
Email: dirafacturacion@gmail.com

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS
UBICACIÓN: TACUALECHE GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024
Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
	Preliminares				
010543	Desmontaje con recuperación de barandal de herreria hasta 3.00 mts de altura por medios manuales Incluye: cortes, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$99.32	$4,966.00
337621	Desmonte de malla ciclónica con recuperación de material, hasta 3.00 mts de altura Incluye: postes, largueros, púas, carga y acarreo dentro y fuera de la obra, terreno de uso para el contratista (bodega dentro de la obra), mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	50.00	$47.98	$2,399.00
789803	Demolición de losas de concreto armado con equipo hidroneumatico rompedor, marro y cuña de hasta 15 cm de espesor con recuperación del material (acero) sin romper el armado y su configuración para su reutilización Incluye: acarreo de material primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.80	$198.32	$4,125.06
				TOTAL DE PRELIMINARES	***$11,490.06***
	Cimentación				
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$26.89	$1,075.60
020132	Excavación con máquina en cepas en cualquier profundidad con material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	24.00	$178.96	$4,295.04
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	34.45	$69.89	$2,407.71
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	172.25	$16.89	$2,909.30
032237	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 6 cm de espesor, Incluye; acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	30.00	$78.98	$2,369.40
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	18.00	$688.99	$12,401.82
032248	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.15 x 0.15 x 0.15 m. incluye: armado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	20.00	$101.12	$2,022.40
				TOTAL DE CIMENTACIÓN	***$27,481.27***
	Albañileria y acabados				
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1.00x1.00, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	100.00	$231.98	$23,198.00
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: tuino de 1x1, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	46.00	$233.33	$10,733.18
055669	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	115.00	$199.99	$22,998.85
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	40.00	$11.11	$444.40

DIRA ASESORES Y CONSTRUCTORES SAS DE CV
R.F.C. DAC190301KA6
AV. LAS AGUILAS # 9 COL. DEL BOSQUE CP. 98612,
GUADALUPE, ZAC.
4921943978
Email: dirafacturacion@gmail.com

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-FAISMUN-CSE-04-24
DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONTRATACIÓN DE LA MANO DE OBRA PARA: CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "LEONOR LÓPEZ ORELLANA" 32DJN0532M, CALLE JAVIER MINA S/N, ASENTAMIENTO SOLIDARIDAD, LOCALIDAD TACOALECHE, GUADALUPE, ZACATECAS
UBICACIÓN: TACUALECHE GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: 15/JUL/2024
Fecha de Termino: 12/OCT/2024
Plazo de Ejecución: 90 días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	$6,531.98	$6,531.98
		TOTAL DE ALBAÑILERIA Y ACAVBADOS			***$63,906.41***
	Cubierta de lamina				
408290	Habilitado, armado, soldado y colocación de cubierta de lamina galvanizada o pintro cal 26 R-101 en sección 6.10 x 1.00 mts Incluye: acarreos, elevación, fijación con pija automptible de 1/4" X 1 1/2" con arandela galvanizada y de hule, sellador sikaflex , nivelación, soldaduras, recortes, ajustes, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.00	$66.01	$1,320.20
040070	Habilitado, armado, soldado y colocación de largero estructural, comercial (monten 4 x 2 " C-14) Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	369.60	$55.31	$20,442.58
040068	Habilitado, armado, soldado y colocación de cuerda y perfiles estructurales en estructura incluye: elevación, acarreo, cortes, soldadura, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	80.34	$40.16	$3,226.45
040692	Habilitado, soldado y colocación de placa de acero de 1/4" en base, columnas y tensores para estructura. Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	8.76	$41.89	$366.96
040510	Habilitado, armado, soldado y colocación de ángulo en estructura de 1 1/4" x 1/4" Incluye: elevación, acarreo, cortes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	1.48	$43.98	$65.09
		TOTAL DE CUBIERTA DE LAMINA			***$25,421.28***

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$128,299.02**
IVA 16.00%:	**$20,527.84**
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$148,826.86**

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTISEIS PESOS 86/100 M.N.