

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-06-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Terminó: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
Preliminares						
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6,522.35			
240212	Excavación en caja en terreno 0-100-0, con medios mecánicos, de 0.00 a 2.10 mts de profundidad, ejecutadas a cielo abierto en el terreno natural, en ampliación de taludes, en rebajes de la corona, de cortes o terraplenes existentes y en derrumbes P.U.O.T.	m3	1,304.47			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,695.81			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	15,262.30			
Albañilería						
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreo, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1,956.71			
649839	Construcción de canaleta en sección de 0.50 x 0.60 mts a base de tabique rojo recocido, aplanado acabado fino en muros sobre interiores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, en espesor promedio de 2.0 cm, firme de concreto f'c=150 kg/cm2 de 8 cm de espesor, Incluye: trazo, excavación, carga y acarreo de material sobrante, fuera de la obra, colado, vibrado y limpieza.	ml	220.00			
649840	Suministro y colocación de rejilla en sección 50 cms de ancho medidas interior a base de solera plana de 1 1/2" x 1/8" con separación a cada 5 cm. de 1 1/2" y fijada de forma vertical con marco y contramarco de ángulo de 1 1/2" de 1/4" de espesor Incluye: pintura esmalte y anticorrosiva, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	220.00			
Piso						
100230	Riego de Impregnación ECR65 a razón de 1.50 lt/m2, Incluye: suministro y colocación	m2	6,522.35			

Total preliminares:



Total albañilería:



AYUNTAMIENTO DE
Guadalupe
2024 2024



SECRETARÍA DE
OBRAS PÚBLICAS

MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS

DEPARTAMENTO DE LICITACIONES

UNIDAD DE COSTOS

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-06-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADLUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Termino: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
201503	Suministro y colocación de pasto sintético en cancha profesional de 50 mm de espesor y 8 años de garantía (850 grs/m2), con agregados de arena sílica y caucho sintético Incluye: instalación de pasto artificial de 50 mm de altura, Fibrilado Power Choice. Altura 50mm, Peso 850 gr/m2. Color Verde Fabricado con Fibra Thiolon Tencate, Fibrilado de 8040 Denier. Retorcido y Estabilizado con Protección contra Rayos Ultravioleta. Doble Base Reforzada Latex. Incluye: Suministro, Instalación de pasto, por empresa Certificada por Labosport. Línea Blanca para Trazo Oficial, Arena, Caucho, Transporte y Pegamento. Fabricante cumplen con Certificación ISO 9000, ISO 14000 y OSHAS18001. Incluye: equipo, mano de obra, rótulo de logos en el centro de la cancha de 2.50 mts de diámetro y ambos (2) costados de la cancha y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6,522.35			
	Porteria					
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	7.23			
040133	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de tubo negro de 4" de diam., cédula 40 en estructura Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, pintura esmalte anticorrosiva, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	898.55			
022280	Zapata de cimentación en sección de 1.50 x 1.50 x 0.25 m., a base de concreto f'c= 200 kg/cm2 armada con acero del No. 4 en parrilla sencilla de cuadrícula de 15x15 cm. Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
323643	Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 8 varillas de 5/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm. En sección de 0.40 x 0.40 x 1.00 mts de altura Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.00			
077880	Columna de concreto F'c= 200 kg/cm2 armado con 8 varillas de 5/8" y estribos del No. 3 @ 15 cm, en sección de 0.30x 0.30 mts, incluye: armado, cimbrado, descimbrado, elevaciones, vibrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	3.66			
	Equipamiento					

Total piso:



Total porteria:



Guadalupe
2021-2024



Secretaría de
Obras Públicas



MUNICIPIO DE GUADALUPE, ZAC.
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS
DEPARTAMENTO DE LICITACIONES
UNIDAD DE COSTOS

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No.: MGU-SOPM-PMO-06-24

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE FUTBOL AMERICANO, UNIDAD DEPORTIVA, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social: _____

Represente legal: _____

Fecha de Inicio: __/__/2024

Fecha de Terminó: __/__/2024

Plazo de Ejecución: __ días naturales

CLAVE	DESCRIPCION DEL CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
201508	Suministro y colocación de Bancas con 10 asientos para jugadores prefabricada Epark, en secc. 6M X 1.80M ALT. X 1.10 fondo, marco de perfiles metálicos tubulares, butacas de plástico de propileno de alto impacto, cubierta de lamina de policarbonato de 9 mm en forma curva, color indicado y anclada en bases de concreto f'c=200 kg/cm2 de secc. 20x20x40 cms, armado con 4 varillas del No. 4 y marco a base de angulo de 1 1/2" x 1 1/2" Incluye: todo lo necesario para su correcta colocación.	pza	2.00			
840130	Suministro, habilitado, y armado de lona publicitaria a base de PTR de 1" X 1" cal 12 en estructura diagonal y montante de 6.00 mts de longitus y 1.00 mts de ancho en seis secciones de 1.00 mt Incluye: pintura esmalte y anticirrosivo, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			

Total equipamiento:

subtotal:	\$0.00
SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	\$0.00
IVA 16.00%:	\$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	\$0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** PESOS 00/100 M.N.**

