Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	863.25			
010324	Despalme de 20 cm de espesor con medios mecanicos en material B desperdiciando el material para desplante de terraplenes Incluye: apilé, carga del material producto del desmonte en camión de volteo, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	172.68			
072658	Desmonte de techumbre de lamina galvanizada sin recuperación, Incluye: almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	21.76			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	224.42			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	2,244.20			
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	863.15			
	Guarniciones					
061260	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	59.41			
061261	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	126.01			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total preliminares:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____ **Representé legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	3.93			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	12.90			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	103.22			
	Andadores					
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrías controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	193.35			
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	23.34			
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	86.93			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	41.53			

Total guarniciones:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	113.01			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	1,130.10			
547880	Piso de absorción de alto impacto de caucho RT-1 con espesor de 25 mm, resistente a la presión, peso 20 kg/m2 Incluye: fijación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	121.17			
704327	Firme de 10 cm acabado común, de concreto F'c= 150 kg/cm2, incluye: pigmentos de color rojo, suministro de materiales, acarreos, nivelación, cimbrado de fronteras, mano de obra, equipo y herramienta.	m2	121.17			
060132	Piso de concreto hidraulico de 8 cm de espesor, acabado pulido integral con plana metálica y polvoreado con cemento gris, concreto hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2, incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, juntas frias, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	35.28			
030983	Piso de Concreto estampado de 10 cm de espesor f'c=200 kg/cm2 en molde Piel de elefante, con aplicación de sellador acrílico, desmoldante en polvo gris oscuro y colorante endurecedor gris claro u oscuro, con moldes 100% poliuretano y apisonado con pisón para estampado con malle electrosoldada 6-6/10-10 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.50			

Area de gimnacio al aire libre

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total andadores:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PM0-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____ **Representé legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496112	Suministro y colocación de aparato ejercitador Eliptica modelo AEM-314 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los brazos, hombros y piernas, ademas proporciona todos los beneficios del ejercicio cardiovascular, fabricado con tubo de 4" ced. 30, tubo de 1"1/2, ced 30, tapones de paltico, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 1.10m. de largo, 0.61m. de ancho, 1.58m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496114	Suministro y colocación de aparato ejercitador Remadora modelo AEM-914 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular, y ayuda a fortalecer los musculos de los brazos, hombros, pecho y espalda, fabricado base tubo de 4" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asiento de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.36m. de largo, 0.77m. de ancho, ,95m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496115	Suministro y colocación de aparato ejercitador caminadora modelo AEM-214 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, le logra una mayor flexibilidad, se desarolla un mejor rendimiento pulmonar y ayuda a mejorar el equilibrio, fabricado con tubo de 2", ced. 30, tubo de 1"1/4, ced 30, base de tubo 4" ced. 30, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 0.96m. de largo, 0.43m. de ancho, 1.31m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
	Juegos infantiles					
547862	Juego Infantil marca JIMUMEX modelo VIENA TM06B o similar en precio y caracteristicas, incluye: fijación, Anclaje en bases de concreto de 200 kg/cm2, sección 40x40x50 cms, materiales, accesorios, mano de obra, herramienta todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total área de gimnacio al aire libre:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
547812	Juego infantil sube y baja sencillo SYB01 marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, en estructura metalica con medidas de 2.30 de largo, 0.50 m de ancho y 1.20 de alto, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547881	Juego infantil columpio de 3 asientos plasticos, modelo CO03APR marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547803	Juego infantil Pasamanos ondulado grande, modelo PA200G marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, a base de tubo 1 1/2"y de 1/2" ced 30, la estructura lleva preparatamiento con desengrasante jpc liquido, tratamiento de fosfato de zing que genera una excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostatica en polvo horneada a 220º por 20 min, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547804	Juego infantil Resbaladilla de 3.00 mts de resbalon modelo R300M marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
	Cancha de usos multiples					
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	31.80			
020801	Relleno con material producto de excavación cribado en cimentación compactado con pisón de mano. Incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	5.30			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total juegos infantiles:

Ayuntamiento de Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
022562	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	82.12			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	34.45			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	342.79			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	31.80			
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	43.51			
747765	Piso de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, materiales, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	164.34			
060128	Forjado de nariz perimetral de concreto armado con 1 varilla del No. 3 y estribos del No. 2 @ 30 cm, de 10 cm de espesor, acabado escobillado, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2.	ml	53.00			
380062	Suministro y colocación de Tablero portería con tubo negro c-30 de 3", marco para portería de 200x300 cm y brazos extensores con proyección de 220, tablero acrilico de 9 a 12 mm con protectores plásticos, aro profesional, incluye: fondo y pintura esmalte a dos manos, rótulo del municipio con letras recortadas, fijación,materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	164.34			
					Total cancha de usos multiples:	
	Alumbrado					
792220	Suministro y colocación de Luminaria Solar ARTE-SSTL 01C, potencia de panel 18 V 100 W (tecnología TOPCon), amperes por hora de bateria 40AH 12.8 V 512WH (4,000 ciclos), controlador MPPT, modo de trabajo 100% 13 horas (sensor de 50% opcional), potencia 40-60 W, eficiencia luminica 220lm/W, lumens 8,800-13,200 lm, color de temperatura 4000K, garantia integral 10 años, bateria 10 años, panel solar 30 años, leds 100,000chrs dimenciones 790mm x 135mm x 620 mm, incluye: poste de 8.00 mts de altura con base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts. de altura, anclas de 3/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	14.00			
					Total alumbrado:	
	Area verde					
273306	Suministro y colocación de árbol Durazno edad media, incluye: tierra vegetal 20 cm de altura, materiales, mano de obra , herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00			
273372	Suministro y colocación de Paraíso melia azadarach en área verde, de 4.00 mts de altura y tronco de 3" mínimo proveniente de raíz madre Incluye: tierra vegetal mínimo de 40 cm de altura, plantación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00			
273353	Suministro y plantación arbusto pennisetum, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	24.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____ **Representé legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
273392	Suministro y plantación especie Lavanda y Arrayan Incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	28.00			
273330	Suministro y plantación de Lirio Persa, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00			
273670	Suministro y plantación hortencia, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00			
273679	Suministro y plantación de planta tapisante oreja de raton, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	205.00			
273352	Suministro y colocación de bugambilia de arbusto en área verde, de 40 cm de alto Incluye: excavación, relleno con tierra vegetal 20 cm de altura, mantenimiento y riego durante 6 meses, garantizando la sobrevivencia del mismo durante la vigencia de las fianzas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00			
030935	Suministro y tendido de tierra vegetal en capas de 20 cm de espesor para colocación de pasto en rollo y fertilizante/abono Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	20.48			
021003	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas (diferentes tonos), incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.35			
	Equipamiento y señalización					
792230	Suministro y colocación de bote de basura tipo BO-1 con estructura PTR 1 1/2" cal. 18 y lamina lisa cal-14, acabado de pintura esmalte, color segun diseño de sección 1.91x1.00X0.34 mts, con 4 separaciones, incluye: concreto f´c=150 kg/cm2 en sección rectangular de 0.30x0.30x0.30fijación, nivelación, alineación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	3.00			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Totla área verde:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
190219	Suministro y colocación de Banca de perfil tubular tipo BC-1 de base de PTR 2"X2" de seción 2.00x0..44 mt.y una altura libre de 0.42 mt y lamina cal-10, concreto f'c=150 kg/cm2 en seccion rectangular de 0.40x0.40x0.40 para anclar la base tubular, segun proyecto incluye: soldado, desoldado, pintura esmalte anticorrosivo color según proyecto, colado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	5.00			
874559	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en piso y/o muros de logos institucionales sección de hasta 1.36 x 0.91 mts Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00			
192448	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en piso y/o muros de logos instiitucionales de sección 0.68 x 0.95 mts, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00			
192453	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en piso y/o muro de rotulos institucionales ayuntamiento, etc. de 1.50 x 0.88 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
	Muro porta placa					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.00			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	1.30			
738628	Retiro de material producto excavaciones, demoliciones, escombro y/o basura en camión de volteo de 7 m3 hasta una distancia de 10 km Incluye: carga y descarga	m3	1.69			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	2.00			

Total equipo y señalización:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
019094	Muro de concreto de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2 r.n. Agreg. Max 3/4" Incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, acarreos 50.00 mts., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.40			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.82			
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.00			
					Total muro porta placa:	
	Accesos					
272671	Construcción de rampa para discapacitados de concreto f'c=200 kg/cm2 en varias secciones de 10 cm de espesor acabado escobillado, Incluye: logotipo con pintura esmalte en color blanco y fondo azul, malla electrosoldada 6/6-10/10, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	m2	6.00			
	Bancas de concreto					
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2.26			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	2.94			

Total acceso:

2024 GUADALUPE 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	23.52			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	19.85			
032265	Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm, en sección de 0.25 x 0.50 X 0.50 mts. Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12.00			
050986	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	21.00			
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	17.60			
028765	Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	13.28			
040680	Losa de 8 cm de espesor hecha a base de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y refuerzo a base malla electrosoldada 6-6/10/10, incluye: colado, vibrado, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	6.68			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
170150	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	20.03			
	Palapa				Total bancas de concreto:	
	Palapa					
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.43			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.56			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	4.49			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	0.72			
032282	Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm, en sección de 0.30 x 0.30X0.60 mts. Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00			
401510	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de tubo negro de 3/4" de diámetro ced-30 Incluye: pintura esmalte anticorrosiva, elevación, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	128.60			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____ **Represente legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
040080	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de largero estructural, comercial (monten 4" x 2" C-14) Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, pintura anticorrosiva, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	152.64			
408290	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de cubierta de lamina pintro cal 26 R-101 en sección 6.10 x 1.00 mts color blanco Incluye: acarreos, elevación, fijación con pija automptible de 1/4" X 1 1/2" con arandela galvanizada y de hule, sellador sikaflex , nivelación, soldaduras, recortes, ajustes, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	28.27			
	Banca en palapa					
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.96			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.25			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	9.98			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	24.00			
032282	Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2 armado con 6 varillas de 3/8" y estribos de 1/4" @ 15 cm, en sección de 0.30 x 0.30X0.60 mts. Incluye: habilitado de acero, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	12.00			

Total palapa:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
509853	Castillo de 15 x 50 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 15 cm. concreto hecho en obra de f'c= 200 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	12.00			
050890	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f'c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	8.00			
028765	Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.80			
040680	Losa de 8 cm de espesor hecha a base de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y refuerzo a base malla electrosoldada 6-6/10/10, incluye: colado, vibrado, acarreos, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00			
170142	Aplanado acabado pulido en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.00			
	Mesa para palapa					
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.46			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.60			

Total banca en palapa:

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	4.80			
022562	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.20			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	1.32			
050890	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado de concreto, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	8.80			
050986	Castillo en muro de 15 x 15 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	3.20			
028765	Muro de tabique rojo recocido 7 x 14 x 28 cms hecho a mano de 14 cm de espesor acabado común, junteado con mezcla cemento arena 1:4 de proporción, con espesor promedio de 1.6 cm hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: acarreo de los materiales a 1a estación de 20 mts, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.76			
040618	Losa de 8 cm de espesor hecha a base de concreto de f'c = 200 kg/cm2 y refuerzo a base de acero del No. 3 en sección de 0.20 x 0.20 mts. Incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, acarreos, elevaciones, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.20			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-05-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:ONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO "LAS TORRES", COLONIA PRIVADA LAS TORRES, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
170142	Aplanado acabado pulido en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.52			
					Total mesa para palapa:	
	Obra exterior				Total palapa:	
170150	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:5 de proporción, en espesor promedio de 2.00 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	327.30			
190201	Pintura vinil-acrílica, vinimex marca comex o similar para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	327.30			
					Total obra exterior:	

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$0.00**
I.V.A. 16.00 %:	**$0.00**
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	**$0.00**

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** _____ ******

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales