Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,671.00			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	149.98			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	612.93			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	5,516.37			
072610	Desmantelamiento de juegos infantiles por medios manuales con recuperación de material. Incluye: limpieza, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
	Cancha de usos multiples					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	77.40			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	149.43			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	61.92			

Total preliminares:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
020323	Mamposteria en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	45.90			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	121.60			
747765	Piso de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, materiales, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	608.00			
060128	Forjado de nariz perimetral de concreto armado con 1 varilla del No. 3 y estribos del No. 2 @ 30 cm, de 10 cm de espesor, acabado escobillado, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2.	ml	102.00			
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	608.00			
380062	Suministro y colocación de Tablero porteria con tubo negro c-30 de 3", marco para portería de 200x300 cm y brazos extensores con proyección de 220, tablero acrilico de 9 a 12 mm con protectores plásticos, aro profesional, incluye: fondo y pintura esmalte a dos manos, rótulo del municipio con letras recortadas, fijación,materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
046908	Dado de concreto f'c= 150 kg/cm2, en sección de 0.30 X 0.30 mts y 0.30 mts de altura. Incluye: excavación, relleno, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	8.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Área de aparatos ejercitadores

Total cancha de usos multiples:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PM0-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	13.59			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	18.02			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	8.74			
061261	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	21.55			
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrías controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	29.85			
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.37			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaria de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496114	Suministro y colocación de aparato ejercitador Remadora modelo AEM-914 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular, y ayuda a fortalecer los musculos de los brazos, hombros, pecho y espalda, fabricado base tubo de 4" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asiento de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.36m. de largo, 0.77m. de ancho, ,95m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496115	Suministro y colocación de aparato ejercitador caminadora modelo AEM-214 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, le logra una mayor flexibilidad, se desarolla un mejor rendimiento pulmonar y ayuda a mejorar el equilibrio, fabricado con tubo de 2", ced. 30, tubo de 1"1/4, ced 30, base de tubo 4" ced. 30, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 0.96m. de largo, 0.43m. de ancho, 1.31m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496117	Suministro y colocación de aparato ejercitador Bicicleta modelo AEM-714 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, fabricado estructura tubo de 1" 1/2 ced 30, tubo 1" 1/4 cal 16, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: .78m. de largo, .52m. de ancho, 1.10m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PM0-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496112	Suministro y colocación de aparato ejercitador Eliptica modelo AEM-314 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los brazos, hombros y piernas, ademas proporciona todos los beneficios del ejercicio cardiovascular, fabricado con tubo de 4" ced. 30, tubo de 1"1/2, ced 30, tapones de paltico, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 1.10m. de largo, 0.61m. de ancho, 1.58m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
					Total área de aparatos ejercitadores:	
	Área de palapa					
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	104.41			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	40.39			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	20.88			
061261	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	32.08			
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrías controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	104.41			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.44			
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	49.43			
	Área de juegos					
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	61.22			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	26.52			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	13.18			
061261	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	29.76			

Total área de palapa:

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrias controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	61.22			
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.12			
	Muro portaplaca				Total área de juegos:	
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.20			
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.36			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	1.20			
019094	Muro de concreto de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2 r.n. Agreg. Max 3/4" Incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, acarreos 50.00 mts., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00			
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
022253	Zapata corrida de cimentación de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección de 0..80 x 0.20 m., armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado comun, incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.50			
273356	Suministro y plantación especie espada con altura minima de 80 cm, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
	Equipamiento					
547878	Juego infantil Jumbo Resbaladilla, modelo RPL-116 o similar, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547871	Juego infantil Jumbo pasa manos PPN-122 o similar, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547877	Juego infantil Jumbo columpio, modelo CP-103021 20 o similar, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547879	Juego infantil Jumbo sube y baja sencillo SB-5-3 o similar, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
792230	Suministro y colocación de bote de basura tipo BO-1 con estructura PTR 1 1/2" cal. 18 y lamina lisa cal-14, acabado de pintura esmalte, color segun diseño de sección 1.91x1.00X0.34 mts, con 4 separaciones, incluye: concreto f´c=150 kg/cm2 en sección rectangular de 0.30x0.30x0.30fijación, nivelación, alineación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00			

Total muro portaplaca:

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PM0-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Representé legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
190219	Suministro y colocación de Banca de perfil tubular tipo BC-1 de base de PTR 2"X2" de seción 2.00x0..44 mt.y una altura libre de 0.42 mt y lamina cal-10, concreto f´c=150 kg/cm2 en seccion rectangular de 0.40x0.40x0.40 para anclar la base tubular, segun proyecto incluye: soldado, desoldado, pintura esmalte anticorrosivo color según proyecto, colado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00			
792220	Suministro y colocación de Luminaria Solar ARTE-SSTL 01C, potencia de panel 18 V 100 W (tecnología TOPCon), amperes por hora de bateria 40AH 12.8 V 512WH (4,000 ciclos), controlador MPPT, modo de trabajo 100% 13 horas (sensor de 50% opcional), potencia 40-60 W, eficiencia luminica 220lm/W, lumens 8,800-13,200 lm, color de temperatura 4000K, garantia integral 10 años, bateria 10 años, panel solar 30 años, leds 100,000chrs dimenciones 790mm x 135mm x 620 mm, incluye: poste de 8.00 mts de altura con base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts. de altura, anclas de 3/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00			
	Area comun					
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	49.03			
511205	Retiro y reubicación de arbol, incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	6.00			
	Andadores y plaza					
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalme y extracción de raíces y arbustos pequeños, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	309.72			

Total equipamiento:

Total área comun

Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-06-25

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE RECREATIVO " LA COMARCA", COLONIA LA COMARCA, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	108.87			
061261	Guarnición de concreto f'c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	130.98			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	62.21			
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrías controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	295.14			
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	29.51			
192437	Elaboración de rótulo a base de pintura de esmalte en pisos y/o muro de logos institucionales en sección de 2.73 x 1.64 mts, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total andadores y plaza:

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: **$0.00**

I.V.A. 16.00 %: **$0.00**

TOTAL DEL PRESUPUESTO: **$0.00**

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** _____ ******