Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,286.71			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	233.19			
240222	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, mezclado, tendido y compactación, materiales, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	133.25			
061250	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 15 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	48.06			
061258	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 15 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	220.41			
030920	Concreto permeable (ecológico) de 6 cm de espesor, agregados pétreos de granulometrías controladas de 3/8" a 3/4", aditivo colorante endurecedor en colores y/o lo indicado por la supervisión conforme a proyecto, resistencia a la compresión de 250 Kg/cm2, y resistencia a la flexión de 40 Kg/cm2, hasta los 90 Kg/cm2, previa preparación de base para recibir concreto ecológico. Incluye: todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	262.13			
547880	Piso de absorción de alto impacto de caucho RT-1 con espesor de 25 mm, resistente a la presión, peso 20 kg/m2 Incluye: fijación, mano de obra, herramienta, materiales y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	131.63			
021002	Suministro tendido y colocación de grava triturada de 3/4" en capas de 10 cm de espesor, compactada c/placa mécanica en capas, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	39.38			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____ **Representé legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
725046	Construcción de pozo de absorción de sección de 1.00 x 1.00 x 1.00 mts de profundidad, Incluye: filtro de grava de 3" a 6", materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
030934	Suministro y tendido de tierra vegetal en capas de 20 cm de espesor para colocación de pasto en rollo y fertilizante/abono Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	22.07			
					Total preliminares:	
	Muro porta placa					
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.58			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	2.00			
019094	Muro de concreto de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2 r.n. Agreg. Max 3/4" Incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, acarreos 50.00 mts., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00			
022253	Zapata corrida de cimentación de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección de 0..80 x 0.20 m., armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado comun, incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.00			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.40			
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
					Total muro porta placa:	

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Equipamiento					
190219	Suministro y colocación de Banca de perfil tubular tipo BC-1 de base de PTR 2"X2" de seción 2.00x0..44 mt,.y una altura libre de 0.42 mt y lamina cal-10, concreto f´c=150 kg/cm2 en seccion rectangular de 0.40x0.40x0.40 para anclar la base tubular, segun proyecto incluye: soldado, desoldado, pintura esmalte anticorrosivo color según proyecto, colado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	12.00			
792230	Suministro y colocación de bote de basura tipo BO-1 con estructura PTR 1 1/2" cal. 18 y lamina lisa cal-14, acabado de pintura esmalte, color segun diseño de sección 1.91x1.00X0.34 mts, con 4 separaciones, incluye: concreto f´c=150 kg/cm2 en sección rectangular de 0.30x0.30x0.30fijación, nivelación, alineación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	3.00			
					Total equipamiento:	
	Luminarias					
792220	Suministro y colocación de Luminaria Solar ARTE-SSTL 001, potencia de panel 18 V 100 W (tecnología TOPCon), amperes por hora de bateria 40AH 12.8 V 512WH (4,000 ciclos), controlador MPPT, modo de trabajo 100% 13 horas (sensor de 50% opcional), potencia 40-60 W, eficiencia luminica 220lm/W, lumens 8,800-13,200 lm, color de temperatura 4000K, garantia integral 10 años, bateria 10 años, panel solar 30 años, leds 100,000chrs dimenciones 790mm x 135mm x 620 mm, incluye: poste de 8.00 mts de altura con base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts. de altura, anclas de 3/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	13.00			
					Total luminarias:	
	Jardineria					
273305	Suministro y colocación de Acacia en área verde, de 4.00 mts de altura y tronco de 3" a 4" mínimo proveniente de raíz madre Incluye: banqueado garantizado geotextil del No 2, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	13.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
273371	Suministro y colocación de Jacaranda en área verde, de 6.00 mts de altura y tronco de 4" mínimo proveniente de raíz madre Incluye: excavación, relleno con tierra vegetal mínimo de 40 cm de altura, mantenimiento y riego, garantizando la sobrevivencia del mismo durante la vigencia de las fianzas, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	5.00			
273330	Suministro y plantación de Lirio Persa, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	18.00			
273392	Suministro y plantación especie Lavanda y Arrayan Incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	17.00			
273353	Suministro y plantación arbusto pennisetum, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	22.00			
273670	Suministro y plantación hortencia, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	7.00			
273679	Suministro y plantación de planta tapisante oreja de raton, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	223.00			
	Rotulo					
874559	Señalización a base de pintura de esmalte en piso y/o muros de sección 1.36 x 0.91 mts Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total jardineria:

Total rotulo:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Juegos infantiles					
547845	Juego Infantil modulo EOS-71D Barcelona o similar de plástico rotomoldeado y pintura electrostática horneada a 180°; con: acceso de botones, telesopio, acceso aros, techo piramidal, bajada caracol f.v., trepadero semicírculos, bajada de olas f.v. h=1.20m, bajada f.v. h=0.90m, juego de gatos f.v., pisos recubiertos en PVC, postes 4", soldadura de micro alambre, Capacidad para 25 niños, área mínima requerida 8.66 m. largo x 7.66 m. ancho, Incluye: Anclaje en dado de concreto de 200 kg/cm2, sección 40x40x50 cms, marcos y contramarcos a base de perfiles tubulares, accesorios, materiales, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
					Total juegos infantiles:	
	Rehabilitación de juegos infantiles					
099253	Rehabilitación de juegos infantiles a base de aplicación de pintura esmalte, soldado con placas y eslabones de acero donde se requiera, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
					Total rehabilitación de juegos infantiles:	
	Gimnacio al aire libre					
496115	Suministro y colocación de aparato ejercitador caminadora modelo AEM-214 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, le logra una mayor flexibilidad, se desarolla un mejor rendimiento pulmonar y ayuda a mejorar el equilibrio, fabricado con tubo de 2", ced. 30, tubo de 1"1/4, ced 30, base de tubo 4" ced. 30, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 0.96m. de largo, 0.43m. de ancho, 1.31m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496114	Suministro y colocación de aparato ejercitador Remadora modelo AEM-914 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular, y ayuda a fortalecer los musculos de los brazos, hombros, pecho y espalda, fabricado base tubo de 4" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asiento de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.36m. de largo, 0.77m. de ancho, ,95m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496113	Suministro y colocación de aparato ejercitador cintura y escalera modelo AEM-1014 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular y los musculos superiores e inferiores, para mejorar la coordinacion y la flexibilidad de las articulaciones, fabricado base tubo de 3" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asientos de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.60m. de largo, 1.29m. de ancho, .69m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496112	Suministro y colocación de aparato ejercitador Eliptica modelo AEM-314 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los brazos, hombros y piernas, ademas proporciona todos los beneficios del ejercicio cardiovascular, fabricado con tubo de 4" ced. 30, tubo de 1"1/2, ced 30, tapones de paltico, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 1.10m. de largo, 0.61m. de ancho, 1.58m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
	Rehabilitación de cerco					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	627.25			

Total gimnacio al aire libre:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
922317	Corte en piso de concreto hidráulico de 0.10 mts., de profundidad. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	55.50			
010150	Demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	9.25			
019096	Demolición de mampostería en muros y cimientos, por medios mecanicos, sin recuperación de material Incluye: apile de material no utilizable, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.63			
126653	Anclaje de PTR de 3" x 3" en mamposteria a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	77.00			
060125	Piso de concreto simple de 10 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana,, concreto hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2. Incluye: juntas frías, materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.25			
040139	Suministro y colocación de tubo de 3", C-40, incluye: pintura esmalte y anticorrosivo, acarreo, cortes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	3,278.19			
338990	Suministro y colocación de REJA DEACERO prefabricada calibre 6(4.9mm) con resistencia a la tensión de 75,000-100,000 lb/plg2, capa de zinc de 100 gr/m2 mínimo y espesor de políester termoendurecido de 100 micras mínimo, en pintura horneada o similar Incluye: Instalación, fijación sobre postes existentes, Incluye: abrazaderas, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución (P.U.O.T.)	m2	621.00			
783762	Suministro y Colocación puerta de reja deacero de 2.00x2.00 mts, con dos hojas, Incluye: fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total rehabilitación de cerco:

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Tableros					
072656	Desmontaje de tableros existentes de perfiles estructurales con recuperación de material, almacenaje, y traslado al lugar Incluye: limpieza, retiro del material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
823458	Suministro e instalación de Tablero profesional de 1.80x1.05 mts con marco de seguridad acrilico transparente 9 mm de espesor, aro abatible incluye: logotipo institucional fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
					Total tableros:	
	Cancha					
922317	Corte en piso de concreto hidráulico de 0.10 mts., de profundidad. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	3.20			
010150	Demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	0.50			
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.25			
126652	Anclaje de tubo negro de 4" C-40, a base de concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.50 x 0.50 x 0.50 m. incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	2.00			
040139	Suministro y colocación de tubo de 3", C-40, incluye: pintura esmalte y anticorrosivo, acarreo, cortes, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	89.94			
602012	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	627.25			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-02-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: REHABILITACIÓN DE PARQUE EN ASENTAMIENTO "QUINTA SAN JERONIMO", GUADALUPE, ZACATECAS.

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,286.71			
					Total cancha:	
	Arriates plaza					
061250	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 15 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	30.00			
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.80			
101500	Demolición de piso de concreto simple de 10 cm de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido a primera estación de 20.00 mts fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	m2	9.32			
					Total arriates plaza:	

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00

I.V.A. 16.00 %: $0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** _____ ******

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales