Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	591.24			
010324	Despalme de 20 cm de espesor con medios mecanicos en material B desperdiciando el material para desplante de terraplenes Incluye: apilé, carga del material producto del desmonte en camión de volteo, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	88.69			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	115.29			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	1,152.92			
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	591.24			
					Total preliminares:	
	Cancha de usos multiples					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	608.00			
020128.	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	61.20			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	79.56			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	795.60			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	61.20			
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	36.72			
022562	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	121.60			
747765	Piso de concreto hidráulico de 12 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: malla electrosoldada 6-6/10/10, materiales, mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	608.00			
060128	Forjado de nariz perimetral de concreto armado con 1 varilla del No. 3 y estribos del No. 2 @ 30 cm, de 10 cm de espesor, acabado escobillado, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2.	ml	102.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
602012	Suministro y aplicación superficie de acrylic resurfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	608.00			
380062	Suministro y colocación de Tablero porteria con tubo negro c-30 de 3", marco para portería de 200x300 cm y brazos extensores con proyección de 220, tablero acrilico de 9 a 12 mm con protectores plásticos, aro profesional, incluye: fondo y pintura esmalte a dos manos, rótulo del municipio con letras recortadas, fijación,materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
					Total cancha de usos multiples:	
	Guarniciones					
061258	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 15 x 40 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion, cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	449.41			
061250	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 15 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	33.04			
020128.	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	56.90			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	73.97			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	739.74			
					Total guarniciones:	
	Pisos					
022562	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	87.90			
021010	Suministro tendido y colocación de arena, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	22.76			
020128.	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	59.12			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	76.86			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	768.61			
	Area de gimnacio al aire libre				Total pisos:	

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496115	Suministro y colocación de aparato ejercitador caminadora modelo AEM-214 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, le logra una mayor flexibilidad, se desarolla un mejor rendimiento pulmonar y ayuda a mejorar el equilibrio, fabricado con tubo de 2", ced. 30, tubo de 1"1/4, ced 30, base de tubo 4" ced. 30, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapón de seguridad. medidas: 0.96m. de largo, 0.43m. de ancho, 1.31m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496119	Suministro y colocación de aparato ejercitador para piernas doble modelo OKST-201X marca JUMBO o similar, medidas: 1.99 m. de largo, 0.42 m. de ancho, 1.55 m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496114	Suministro y colocación de aparato ejercitador Remadora modelo AEM-914 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular, y ayuda a fortalecer los musculos de los brazos, hombros, pecho y espalda, fabricado base tubo de 4" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asiento de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.36m. de largo, 0.77m. de ancho, ,95m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496112	Suministro y colocación de aparato ejercitador Eliptica modelo AEM-314 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los brazos, hombros y piernas, ademas proporciona todos los beneficios del ejercicio cardiovascular, fabricado con tubo de 4" ced. 30, tubo de 1"1/2, ced 30, tapones de paltico, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 1.10m. de largo, 0.61m. de ancho, 1.58m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
					Total área de gimnacio al aire libre:	
	Juegos infantiles					
072610	Desmantelamiento de juegos infantiles por medios manuales con recuperación de material. Incluye: limpieza, almacenaje y traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
099253	Rehabilitación de juegos infantiles a base de aplicación de pintura esmalte, soldado con placas y eslabones de acero donde se requiera, incluye: material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
805201	Colocación de juegos infantiles, incluye: dado de concreto f'c= 150 kg/cm2, en sección de 0.30 X 0.30 mts y 0.30 mts de altura acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	4.00			
					Total juegos infantiles:	
	Iluminación					

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
792220	Suministro y colocación de Luminaria Solar ARTE-SSTL 001, potencia de panel 18 V 100 W (tecnología TOPCon), amperes por hora de bateria 40AH 12.8 V 512WH (4,000 ciclos), controlador MPPT, modo de trabajo 100% 13 horas (sensor de 50% opcional), potencia 40-60 W, eficiencia luminica 220lm/W, lumens 8,800-13,200 lm, color de temperatura 4000K, garantia integral 10 años, bateria 10 años, panel solar 30 años, leds 100,000chrs dimenciones 790mm x 135mm x 620 mm, incluye: poste de 8.00 mts de altura con base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts. de altura, anclas de 3/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	10.00			
					Total iluminación:	
	Equipamiento					
190219	Suministro y colocación de Banca de perfil tubular tipo BC-1 de base de PTR 2"X2" de seción 2.00x0..44 mt,.y una altura libre de 0.42 mt y lamina cal-10, concreto f´c=150 kg/cm2 en seccion rectangular de 0.40x0.40x0.40 para anclar la base tubular, segun proyecto incluye: soldado, desoldado, pintura esmalte anticorrosivo color según proyecto, colado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	5.00			
792230	Suministro y colocación de bote de basura tipo BO-1 con estructura PTR 1 1/2" cal. 18 y lamina lisa cal-14, acabado de pintura esmalte, color segun diseño de sección 1.91x1.00X0.34 mts, con 4 separaciones, incluye: concreto f´c=150 kg/cm2 en sección rectangular de 0.30x0.30x0.30fijación, nivelación, alineación, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
					Total equipamiento:	
	Muro porta placa					

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.58			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	2.00			
019094	Muro de concreto de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2 r.n. Agreg. Max 3/4" Incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, acarreos 50.00 mts., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.00			
022253	Zapata corrida de cimentación de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección de 0..80 x 0.20 m., armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado comun, incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2.00			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.40			
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

Caseta

Total muro porta placa:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
060628	Cepillado en muros para preparación de área de puntura, incluye: material, mano de obra, equipo, maniobras, andamios, así como todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	101.55			
190201	Pintura vinil-acrílica, vinimex marca comex o similar para interiores y exteriores en superficies de yeso, cemento y concreto, previamente preparadas; en muros y plafones, hasta una altura de 3.00 mts incluye una mano de sellador 5 x1 comex y dos manos de pintura, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m2	101.55			
110234	Reparación de muro de block incluye: aplanado a dos caras, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución..	m2	0.31			
228151	Perfiles en puerta y ventanas a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, 4 cm de espesor y hasta de 30 cm de ancho, 6.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	22.00			
336346	Demolición y retiro de Impermeabilización en azotea de cualquier capa de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, Incluye: preparación de la superficie, apilé del material demolido en el lugar, limpieza, andamiajes, retiro de material demolido primera estación 20 mts, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.69			
023459	Chaflan triangular de 10 con con mezcla cemento arena de proporción 1:5 Lechada de cemento gris, terminado enmasilladoo Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	18.65			
072546	Demolición de entortado de azotea a cuña y marro. Incluye. preparación de la superficie, chaflanes con un promedio de 0.10 mts de espesor, demolición con Rotomartillo demoledor, retiro de material demolido primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	14.69			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 **CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.**

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
350060	Impermeabilizacion en losa de azotea con aplicacion de una capa de sellador asfaltico a razon de 0.20 lts/m2 calafateo de grietas con cemento plastico y manto prefabricado de asfaltos modificados tipo S.B.S. DE 3.5 MM de espesor, con membrana de refuerzo de fibra de vidrio de 90 grs/m2 acabado gravilla color rojo, trabajo terminado incluye materiales, mano de obra, preparacion de la superficie y cemento plastico en remates, que cumpla la norma ASTM D 6083-97A, NMX-C-437-ONNCCE-2004.	m2	14.69			
200150	Desasolve de bajada de aguas pluviales existente Incluye: limpieza y retiro de sedimentos, equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
702101	Suministro y colocación de Ventana a base de tubular cal. 18, en varias secciones, Fija y abatible,y cristal esmerilado de 6 mm Incluye: cristal, una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2.95			
090244	Suministro y colocación de puerta de herrería tubular y lamina acanalada de 1.05x2.10 m. Incluye: una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
090248	Suministro y colocación de puerta de herrería tubular y lamina acanalada de 0.97x2.10 m. Incluye: una mano de primer anticorrosivo y dos manos de pintura de esmalte, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
	Palapa					
052043	Lijado de tubo redondo, incluye: lijado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	57.30			

Total caseta:

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-04-26

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "MINA AZUL 1", ASENTAMIENTO MINA AZUL, GUADALUPE, ZACATECAS.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
190314	Pintura de esmalte anticorrosivo alquidálico comex 100 mate; marca comex en tubería de 100 mm de diámetro, incluye una mano de primer anticorrosivo comex y dos manos de pintura, suministro y aplicación.	ml	57.30			
040170	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de PTR de 2 1/2" X 2 1/2" cal 14 en estructura modular Incluye: pintura esmalte y anticirrosivo, elevación, acarreo, cortes, soldadura, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	kg	23.90			
040072	Suministro, habilitado, armado, soldado y colocación de lamina galvanizada zintro R-101, acanalada cal 26 en sección 6.10 x 1.00 mts Incluye: acarreos, elevación, fijación, nivelación, soldaduras, materiales, desperdicios, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	23.40			
190316	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en estrucrura metalica a base de lamina, perfiles tubulares, soleras, ángulos, monten, placa etc., de hasta una altura de 8.00 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. (color negro satinado)	m2	46.80			

Total palapa:

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$0.00
I.V.A. 16.00 %:	$0.00
TOTAL DEL PRESUPUESTO:	$0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ****_____

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales