Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social:

Represente legal:

Fecha de Inicio: _____

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	EDIFICIO 1					
	Preliminares					
010130	Demolición de aplanados de mezcla finos o rústicos, cementos, yesos y pastas de 2.5 cm de espesor promedio, en muros y plafones, hasta 5.00 m de altura. Incluye: apilé del material demolido en el lugar.	m2	818.26			
011005	Retiro de impermeabilización en losa de edificio; incluye: retiro de membrana, mediante corte perimetral, levantamiento, limpieza de la superficie después del retiro y raspado, acarreo del material producto del retiro dentro de la obra a lugar donde se indique por parte de la supervisión.	m2	1,498.16			
725520	Demolición manual de chaflanes existentes en azotea con dimensión 12cm x 12cm; incluye: corte, picado y desprendimiento del material, protección de elementos existentes, acopio, carga, acarreos horizontales y verticales, bajada del escombro, limpieza del área, mano de obra, herramienta, equipo de protección y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	700.00			
336345	Demolición de petatillo en azotea de cualquier capa de espesor, por medios manuales sin recuperación de material, Incluye: preparación de la superficie, apilé del material demolido en el lugar, limpieza, andamiajes, retiro de material demolido primera estación 20 mts, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	223.01			
725461	Desazolve, limpieza y sellado de bajante pluvial existente en azotea; incluye: retiro de basura, sedimentos y materiales que obstruyan el flujo, limpieza interior y perimetral, destape manual, verificación de descarga mediante prueba con agua, preparación y sellado de juntas en la boca del bajante con material impermeable compatible, retiro de residuos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	35.00			
					Total Preliminares	
	Albañilerias					
032243	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	818.26			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

Represente legal:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Fecha de Inicio: _____

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
725462	Elaboración de chaflán de mortero cemento-arena en proporción 1:3, de sección triangular, en la unión de losa con pretiles y elementos verticales en azotea; incluye: limpieza y preparación de la superficie, humedecido, elaboración y colocación del mortero, trazo, formación, nivelación, afinado, curado, acarreos horizontales y verticales, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	700.00			
725463	Suministro y ejecución de entortado ligero en azotea para formación de pendientes hacia bajantes pluviales, elaborado con perlita mineral expandida y cemento gris, de 1 a 5 cm de espesor promedio, incluye: limpieza y preparación de la superficie, trazo de niveles y pendientes, colocación de maestras, dosificación, mezclado, tendido, compactación ligera, regleado, acabado, curado, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	223.01			
726725	Fabricación de losa de concreto de f'c = 200 kg/cm2 para soporte de tinacos con dimensiones 1.50 x 3.00 m, y de 10 cm de espesor hecha a base de y refuerzo a base de acero del No. 3 en sección de 0.15 x 0.15 m. Incluye: habilitado, cimbrado, descimbrado, colado, vibrado, acarreos, elevaciones, material, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4.50			
726700	Cimbra y descimbra acabado común en losas de apoyos en polines y barrotes en sentido transversal @ 1.22 mts y con tarimas de duela 1.22 x 2.44 y hasta una altura de 3.50 mts. de 10 a 5 m2/m3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	579.00			
	Impermeabilizantes					
350560	Impermeabilizacion en losa de azotea con aplicacion de una capa de sellador asfaltico a razon de 0.20 lts/m2 calafateo de grietas con cemento plastico y manto prefabricado de asfaltos modificados tipo S.B.S. DE 3.5 MM de espesor, con membrana de refuerzo de fibra de vidrio de 90 grs/m2 acabado gravilla color blanco, trabajo terminado incluye materiales, mano de obra, preparacion de la superficie y cemento plastico en remates, que cumpla la norma ASTM D 6083-97A, NMX-C-437-ONNCCE-2004.	m2	1,498.16			

Total Albañilerias

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Total Impermeabilizantes

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Fecha de Inicio: _____

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Acarreos					
738650	Retiro de material producto demoliciones, escombro y/o basura en camión de volteo de 7 m3 hasta una distancia de 10 km cargado a mano Incluye: carga y descarga	m3	165.24			
					Total Acarreos	
					TOTAL EDIFICIO 1	
	EDIFICIO 2					
	Preliminares					
010130	Demolición de aplanados de mezcla finos o rústicos, cementos, yesos y pastas de 2.5 cm de espesor promedio, en muros y plafones, hasta 5.00 m de altura. Incluye: apilé del material demolido en el lugar.	m2	1,071.28			
011005	Retiro de impermeabilización en losa de edificio; incluye: retiro de membrana, mediante corte perimetral, levantamiento, limpieza de la superficie después del retiro y raspado, acarreo del material producto del retiro dentro de la obra a lugar donde se indique por parte de la supervisión.	m2	2,169.59			
725520	Demolición manual de chaflanes existentes en azotea con dimensión 12cm x 12cm; incluye: corte, picado y desprendimiento del material, protección de elementos existentes, acopio, carga, acarreos horizontales y verticales, bajada del escombro, limpieza del área, mano de obra, herramienta, equipo de protección y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	767.18			
072546	Demolición de entortado de azotea a cuña y marro. Incluye. preparación de la superficie, chaflanes con un promedio de 0.10 mts de espesor, demolición con Rotomartillo demoledor, retiro de material demolido primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,169.59			
725461	Desazolve, limpieza y sellado de bajante pluvial existente en azotea; incluye: retiro de basura, sedimentos y materiales que obstruyan el flujo, limpieza interior y perimetral, destape manual, verificación de descarga mediante prueba con agua, preparación y sellado de juntas en la boca del bajante con material impermeable compatible, retiro de residuos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	40.00			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

Represente legal:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Fecha de Inicio: _____

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
789884	Demolición de base para tinaco de concreto armado, por medios manuales. Incluye: corte y demolición, andamios, apile del material demolido en el lugar, acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.66			
					Total Preliminares	
	Albañilerias					
032243	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,071.28			
725462	Elaboración de chaflán de mortero cemento-arena en proporción 1:3, de sección triangular, en la unión de losa con pretiles y elementos verticales en azotea; incluye: limpieza y preparación de la superficie, humedecido, elaboración y colocación del mortero, trazo, formación, nivelación, afinado, curado, acarreos horizontales y verticales, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	767.18			
725463	Suministro y ejecución de entortado ligero en azotea para formación de pendientes hacia bajantes pluviales, elaborado con perlita mineral expandida y cemento gris, de 1 a 5 cm de espesor promedio, incluye: limpieza y preparación de la superficie, trazo de niveles y pendientes, colocación de maestras, dosificación, mezclado, tendido, compactación ligera, regleado, acabado, curado, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	2,169.59			
726700	Cimbra y descimbra acabado común en losas de apoyos en polines y barrotes en sentido transversal @ 1.22 mts y con tarimas de duela 1.22 x 2.44 y hasta una altura de 3.50 mts. de 10 a 5 m2/m3. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	579.00			
725435	Elaboración de media caña de 10X10 cm en encuentros entre bases de equipos de aire acondicionado y losa a base de mortero cemento-arena en proporción 1:3, incluye: limpieza y preparación de la superficie, humedecido, elaboración y colocación del mortero, trazo, formación, nivelación, afinado, curado, acarreos horizontales y verticales, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	78.00			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024|2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Fecha de Inicio: _____

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
725437	Desmantelamiento de techumbre existente a base de lámina de policarbonato y estructura metálica por medios manuales con recuperación de material. Incluye: limpieza, almacenaje y/o traslado al lugar, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	22.62			
230051	Suministro de cubierta y faldón tipo sándwich, de 1 1/2" de espesor, con poliuretano expandido y lamina galvanizada prepintada a fuego 2 caras cal. 26/26 incluye: suministro de caballete, tapagotero, tapajuntas, placas de fijación y pijas autorroscantes, fletes hasta el lugar de la obra y acarreo hasta el lugar de su almacenaje para su posterior colocación.	m2	22.62			
					Total Albañilerias	
	Impermeabilizantes					
480216	Suministro y aplicación de sistema impermeabilizante híbrido poliuretano-acrílico, monocomponente, de alta elasticidad, resistencia UV y alta efectividad solar, con índice de reflectancia solar (IRS) 109 CLASE 1, reflectancia 0. 865, emitancia 0.88, elongación mínima 100%, tensión 1,379 MPA (200 PSI), sólidos en peso 49-51 %, absorción de agua máxima 34 %, permeabilidad 2.86 × 10?? G/PA·S·M² y VOC máximo 50G/L, incluyendo preparación integral de superficie, limpieza, tratamiento de grietas y puntos críticos con cemento plástico en grietas menores y silicón de poliuretano en grietas mayores, imprimación, malla de refuerzo y aplicación de dos a tres capas. incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, conforme a especificaciones ASTM, NMX-C-450-ONNCCE, ASTME-70, ASTM-D-360 Y NMX-U-125-SCFI, según corresponda.	m2	2,169.59			
					Total Impermeabilizantes	
	Acarreos					
738650	Retiro de material producto demoliciones, escombro y/o basura en camión de volteo de 7 m3 hasta una distancia de 10 km cargado a mano Incluye: carga y descarga	m3	227.66			
					Total Acarreos	
					TOTAL EDIFICIO 2	
	EDIFICIO 3					
	Preliminares					
010130	Demolición de aplanados de mezcla finos o rústicos, cementos, yesos y pastas de 2.5 cm de espesor promedio, en muros y plafones, hasta 5.00 m de altura. Incluye: apilé del material demolido en el lugar.	m2	74.63			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Represente legal:

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Fecha de Inicio: _____

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
011005	Retiro de impermeabilización en losa de edificio; incluye: retiro de membrana, mediante corte perimetral, levantamiento, limpieza de la superficie después del retiro y raspado, acarreo del material producto del retiro dentro de la obra a lugar donde se indique por parte de la supervisión.	m2	216.79			
725520	Demolición manual de chaflanes existentes en azotea con dimensión 12cm x 12cm; incluye: corte, picado y desprendimiento del material, protección de elementos existentes, acopio, carga, acarreos horizontales y verticales, bajada del escombro, limpieza del área, mano de obra, herramienta, equipo de protección y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	100.00			
072546	Demolición de entortado de azotea a cuña y marro. Incluye. preparación de la superficie, chaflanes con un promedio de 0.10 mts de espesor, demolición con Rotomartillo demoledor, retiro de material demolido primera estación 20 mts, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00			
725461	Desazolve, limpieza y sellado de bajante pluvial existente en azotea; incluye: retiro de basura, sedimentos y materiales que obstruyan el flujo, limpieza interior y perimetral, destape manual, verificación de descarga mediante prueba con agua, preparación y sellado de juntas en la boca del bajante con material impermeable compatible, retiro de residuos, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
789884	Demolición de base para tinaco de concreto armado, por medios manuales. Incluye: corte y demolición, andamios, apile del material demolido en el lugar, acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	6.66			
					Total Preliminares	
	Albañilerias					
032243	Aplanado acabado fino en muros y/o plafones sobre interiores y exteriores a regla, nivel y plomo, a base de mezcla cemento-arena 1:4 de proporción, en espesor promedio de 2.2 cm, hasta 3.00 mts de altura, Incluye desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	74.63			

Ayuntamiento 2024 2027 Guadalupe

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

Represente legal:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Fecha de Inicio: _____

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
725462	Elaboración de chaflán de mortero cemento-arena en proporción 1:3, de sección triangular, en la unión de losa con pretiles y elementos verticales en azotea; incluye: limpieza y preparación de la superficie, humedecido, elaboración y colocación del mortero, trazo, formación, nivelación, afinado, curado, acarreos horizontales y verticales, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	100.00			
725463	Suministro y ejecución de entortado ligero en azotea para formación de pendientes hacia bajantes pluviales, elaborado con perlita mineral expandida y cemento gris, de 1 a 5 cm de espesor promedio, incluye: limpieza y preparación de la superficie, trazo de niveles y pendientes, colocación de maestras, dosificación, mezclado, tendido, compactación ligera, regleado, acabado, curado, acarreos horizontales y verticales, desperdicios, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	100.00			
					Total Albañilerias	
	Impermeabilizantes					
480216	Suministro y aplicación de sistema impermeabilizante híbrido poliuretano-acrílico, monocomponente, de alta elasticidad, resistencia UV y alta efectividad solar, con índice de reflectancia solar (IRS) 109 CLASE 1, reflectancia 0. 865, emitancia 0.88, elongación mínima 100%, tensión 1,379 MPA (200 PSI), sólidos en peso 49-51 %, absorción de agua máxima 34 %, permeabilidad 2.86 × 10?? G/PA·S·M² y VOC máximo 50G/L, incluyendo preparación integral de superficie, limpieza, tratamiento de grietas y puntos críticos con cemento plástico en grietas menores y silicón de poliuretano en grietas mayores, imprimación, malla de refuerzo y aplicación de dos a tres capas. incluye suministro de materiales, mano de obra, herramienta, equipo, acarreos, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución y funcionamiento, conforme a especificaciones ASTM, NMX-C-450-ONNCCE, ASTME-70, ASTM-D-360 Y NMX-U-125-SCFI, según corresponda.	m2	100.00			
					Total Impermeabilizantes	
	Acarreos					
738650	Retiro de material producto demoliciones, escombro y/o basura en camión de volteo de 7 m3 hasta una distancia de 10 km cargado a mano Incluye: carga y descarga	m3	12.45			
					Total Acarreos	
					TOTAL EDIFICIO 3	

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social:

Represente legal:

Fecha de Inicio: _____

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	EQUIPAMIENTO					
011135	Suministro y colocación de Bases metálicas para tinaco, con dimensiones de 1.50 x 1.20 y 1.00 mts de altura, fabricados en PTR de 2"X2" calibre 14, marco perimetral, travesaños a cada 30 cm, contraventeos y cubierta de lámina antiderrpante de 1/8" Incluye: placas base de 1 1/4", anclaje mediante taquetes expansivos, fijación, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	9.00			
011136	Suministro, fabricación y colocación de escalera metálicas a base de perfil PTR de 2"x2", pasamanos de tubular de 1 1/4" y descanso con estructura de PTR de 4"x4" y cubierta de lámina antiderrapante	pza	7.00			
					TOTAL EQUIPAMIENTO	
	INSTALACIÓN HIDRÁULICA					
165050	Retiro de tubería hidráulica existente de CPVC de 1/2" y 3/4" y de polipropileno random (PP-R)	ml	550.00			
165051	Suministro y colocación de Instalación de tubería hidráulica de 3/4" y de polipropileno random (PP-R)	ml	550.00			
020133	Desmontaje de tinaco de polietileno de 1100 lts, con recuperación Incluye: vaciado, desconexión de alimentación y salida hidráulica, maniobras, descenso desde una altura de hasta 5.00 mts y traslado al lugar de almacenaje, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00			
120080	Suministro y colocación de tinaco tricapa de polietileno alta densidad de 1100 lts de capacidad, Incluye: valvula de llenado de 3/4" con reducción a 1/2, flotador del No. 5, multiconector con válvula esfera, carro de aire, elevación, material para su colocación, mano de obra, herramienta, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00			
					TOTAL INSTALACIÓN HIDRÁULICA	
	CANCELERIA (DOMOS)					
504454	Suministro, fabricación e instalación de Domo con dimensiones de 3.70 x 2.80 m, a base de perfiles de aluminio color negro y cristal tintado gris oscuro de bajo factor solar, con trasmisión de luz deñ 20 al 35%, cubierta inclinada y cerramientos laterales de cristal según proyecto	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

Represente legal:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

Fecha de Inicio: _____

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
504455	Suministro, fabricación e instalación de Domo con dimensiones de 2.40 x 2.25 m, a base de perfiles de aluminio color negro y cristal tintado gris oscuro de bajo factor solar, con trasmisión de luz deñ 20 al 35%, cubierta inclinada y cerramientos laterales de cristal según proyecto	pza	1.00			
624576	Retiro de domos existentes, Incluye: desmontaje de policarbonato, retiro de fijaciones y selladores, acopio, carga y retiro del material fuera de la obra	pza	4.00			
504456	Suministro, fabricación e instalación de Domo con dimensiones de 2.50 x 2.00 m, a base de perfiles de aluminio color negro y policarbonato color blanco opaco de cubierta inclinada y cerramientos laterales de policarbonato según proyecto	pza	1.00			
504457	Suministro, fabricación e instalación de Domo con dimensiones de 3.00 x 1.30 m, a base de perfiles de aluminio color negro y policarbonato color blanco opaco de cubierta inclinada y cerramientos laterales de policarbonato según proyecto	pza	1.00			
					TOTAL CANCELERIA (DOMOS)	
	INSTALACIÓN ELÉCTRICA					
112162	Retiro de cableado eléctrico, cables, y/o alambres, forrado y/o desnudo Incluye: andamios, desconexión, aislado, enrollado, acarreo dentro y/o fuera de la obra, almacenado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	2,607.21			
300137	Suministro y colocación de Cable de cobre Calibre 8 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones.	m	27.00			
330013	Suministro e instalación de cable tipo neutranel 3+1 calibre 1/0, incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	119.27			
001240	Suministro y colocación de cable thw/ls calibre 10 AWG marca Condumex o similar incluye cortes, desperdicios, conexiones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1,722.80			
300132	Suministro y colocación de Cable de cobre Calibre 2 AWG aislado con THW-LS 90 C (75 C) 600V, Vinanel marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guña preinstalada, cortes, empalmes, cocas y conexiones, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	277.04			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social:

Represente legal:

Fecha de Inicio: _____

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
001505	Suministro, tendido y conexión de Cable de cobre THW-LS 105ø Calibre No. 12 AWG, marca Condumex. Incluye: introducción a tubería con guía, cortes, empalmes, conexiones y cocas, desperdicios, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m	861.39			
514311	Suministro y tendido de tubo conduit 2" pared gruesa, incluye: conexiones, trazo, excavación y relleno, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	69.26			
514314	Suministro y tendido de tubo conduit galvanizado 1 1/4" pared gruesa, incluye: conexiones, trazo, excavación y relleno, materiales, mano de obra herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	829.51			
760052	Retiro de equipo de aire acondicionado tipo minisplit de 1 tonelada de refrigeración incluye: desenergización y desconexión eléctrica, desconexión de tuberías y drenaje, desmontaje de unidad interior y exterior, retiro de soportes, sellado y protección de conexiones, acarreo y resguardo de los equipos en el sitio designado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	26.00			
200352	Recuperación, retiro y descarga de perdida de gas Incluye: movimiento, maniobra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00			
120200	Base para equipo de aire acondicionado de 1.30 x 2.40 x 0.10 mts. de concreto de f'c= 150 kg/cm2. armada con malla electrosoldada 6*6 10/10 ., incluye: forjado de huecos de 0.35x0.50 y 0.35x0.80 mts., 50 cms de tubo de cobre de 3/4" para dren, cimbra, descimbra, habilitado, armado, colado, curado, materiales, desperdicios, herramienta, equipo y mano de obra.	pza	26.00			
712000	Mini Split muro alto cap. 12000 btu/hr, (1.0 ton) frío-calor con unidad interior y unidad exterior, para operar a 220 volts, 2 fases, según proyecto, a cualquier nivel y grado de dificultad, Se deberá considerar para este trabajo: suministro, instalación y conexión, pruebas, materiales, mano de obra, herramienta, equipo, andamios, recuperación, acarreos, elevaciones, trazo, nivelación, canalizaciones, arranque del equipo, pruebas, limpieza de la zona de trabajo.	pza	2.00			
200355	Extensión de salida conexión de mini split con recubrimiento y protección de manguera y tubería Incluye: resanes, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00			
200580	Colocación de minisplit sobre base de concretoIncluye: fijaciones, puesta en marcha, limpieza del área, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	26.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

Represente legal:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

Fecha de Inicio: _____

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
752205	Suministro y colocación de desconectador eléctrico para equipo de aire acondicionado tipo minisplit, incluye: suministro del desconectador con gabinete, fabricación y colocación de base de herrería para soporte, montaje, nivelación, anclaje, fijación, cableado y conexiones eléctricas, identificación, pruebas de funcionamiento, limpieza del área, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	26.00			
752210	Suministro y colocación de gabinete eléctrico tipo himel incluye: suministro del gabinete, trazo, nivelación, montaje, anclaje, fijación. adecuación de entradas para canalizaciones, sellado, accesorios de sujeción, limpieza del área, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00			
759871	Suministro y colocación de interruptor termomagnético de 3 polos, con capacidad de 75 a, compatible con el centro de carga existente incluye: suministro de materiales, montaje, fijación, conexiones, identificación del circuito, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	2.00			
220230	Suministro e instalación de interruptor termomagnetico 2x30a incluye: conexiones, materiales, desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	10.00			
220231	Suministro e instalación de interruptor termomagnético de QO 2 x15 amp marca s/d incluye: material, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	14.00			
150004.	Suministro y colocación de Interruptor termomagnético de 1 polo de 15 a 50 amperes, se debera considera para este trabajo: suministro del interruptor, materiales, herramienta, conexión, pruebas y limpieza del area de trabajo.	pza	40.00			
759824	Suministro y colocación de centro de carga eléctrico QOD 24 tres fases con interruptor principal incluye: gabinete, barras de neutro y tierra, fijación, conexiones eléctricas, identificación del circuito, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
759842	Suministro y colocación de centro de carga eléctrico QOD 42 tres fases con interruptor principal incluye: gabinete, barras de neutro y tierra, fijación, conexiones eléctricas, identificación del circuito, pruebas de funcionamiento, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-PMO-18-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS:

IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DE AZOTEAS PALACIO MUNICIPAL, GUADALUPE, ZAC.

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Razón Social:

Represente legal:

Fecha de Inicio: _____

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
					TOTAL INSTALACIÓN ELÉCTRICA	
					SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO:	
					I.V.A. 16.00 %:	
					TOTAL DEL PRESUPUESTO:	

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** _____ ******

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales