


METAS

CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
Piso de concreto asfaltico en calles y caminos T.M.A. 3/4" a finos con mezcla asfaltica densa colocada en caliente de 5cm de espesor medido compacto, incluye: preparacion de la superficie, riego de la liga a razon de 0.50 lts/m2, sello y riego de impregnacion a razon de 1.50 lts/m2, con emulsion asfaltica de rompimiento rapido y lento, cemento asfaltico pg 64-22 a razon de 7 kg/m2, suministro, colocacion, acarreos, herramienta, materiales, mano de obra y limpieza.	M2	8,221.05

Ayuntamiento de Guadalupe
2024 | 2027

Secretaría de Obras Públicas Municipales

ORIENTACIÓN:

LIC. DAVID MONREAL ÁVILA
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO

LIC. JOSÉ SALDÍVAR ALCALDE
PRESIDENTE MUNICIPAL

ARQ. LUIS RICARDO GARCÍA GARCÍA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

ARQ. MARIO JUAN PABLO LECHUGA BASURTO
SUBSECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES

PROYECTO

PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE

SIMBOLOGÍA:

LOCALIZACIÓN:

GUADALUPE, ZAC.

CONTENIDO:

PLANO

DISEÑO Y DIBUJO:

DEPARTAMENTO DE PROYECTOS

ESCALA: S/E

ACOTACIONES: EN METROS

FECHA: NOVIEMBRE DE 2026

A-01