Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Preliminares					
010324	Despalme de 20 cm de espesor con medios mecanicos en material B desperdiciando el material para desplante de terraplenes Incluye: apilé, carga del material producto del desmonte en camión de volteo, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	358.21			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	465.67			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	4,656.70			
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo dentro de la obra, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	4,656.68			
					Total preliminares:	
	Cancha					
279510	Deshierbe a mano en areas verdes Incluye: acarreo libre a 20 m, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	618.71			
602012	Suministro y aplicación superficie de acrylic resurfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	m2	618.70			
193106	Pintura de esmalte velmar alquidalico marca comex; en tablero porteria a base de perfiles tubulares, hasta una altura de 3.50 mts, incluye: preparación de la superficie, dos manos de pintura, suministro y aplicación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			
323570	Malla perimetral a base de malla ciclónica de 2.50 mts de altura, con poste arranque de 60 mm. a 2.50 + .30 + .40 para malla ciclónica y postes de línea de 48 mm Incluye: abrazaderas de tensión para malla ciclónica, solera galvanizada para malla, coples simple para malla, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	24.00			
					Total cancha:	

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
	Muro perimetral					
010108	Demolición de muros de block de 15 cm de espesor, hasta 3 mts de altura, por medios mecanicos, sin recuperación de material y sin acarreo, incluye: castillos y cadenas, apile del material demolido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	224.40			
019096	Demolición de mampostería en muros y cimientos, por medios mecanicos, sin recuperación de material Incluye: apile de material no utilizable, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	30.60			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	57.12			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	196.25			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	1,962.48			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	71.40			
020323	Mampostería en cimiento de piedra braza de 0.25 a 1.00 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	56.10			
032240	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto f'c= 150 kg/cm2 en sección de 0.30 x 0.30 x 0.50 m. incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	42.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/c2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	204.00			
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de f`c= 150 K/cm2 Ø 3/4 N. Incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	106.26			
055678	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts.relleno de huecos con concreto f´c=100 kg/cm2 Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	249.66			
320504	Suministro y colocación de concertina, incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	219.00			
					Total muro perimetral:	
	Area de aparatos ejercitadores					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	369.00			
020128.	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	80.60			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	42.72			
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	104.78			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	1,047.80			
061260	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	64.96			
496115	Suministro y colocación de aparato ejercitador caminadora modelo AEM-214 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los musculos de las piernas, le logra una mayor flexibilidad, se desarolla un mejor rendimiento pulmonar y ayuda a mejorar el equilibrio, fabricado con tubo de 2", ced. 30, tubo de 1"1/4, ced 30, base de tubo 4" ced. 30, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 0.96m. de largo, 0.43m. de ancho, 1.31m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496119	Suministro y colocación de aparato ejercitador para piernas doble modelo OKST 201X marca JUMBO o similar, medidas: 1.99 m. de largo, 0.42 m. de ancho, 1.55 m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
496112	Suministro y colocación de aparato ejercitador Eliptica modelo AEM-314 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer los brazos, hombros y piernas, ademas proporciona todos los beneficios del ejercicio cardiovascular, fabricado con tubo de 4" ced. 30, tubo de 1"1/2, ced 30, tapones de paltico, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintorx con tapon de seguridad. medidas: 1.10m. de largo, 0.61m. de ancho, 1.58m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	2.00			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____ **Representé legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
496114	Suministro y colocación de aparato ejercitador Remadora modelo AEM-914 marca JUMBO o similar, sirve para fortalecer el sistema cardiovascular, y ayuda a fortalecer los musculos de los brazos, hombros, pecho y espalda, fabricado base tubo de 4" ced. 30, tubo de 1" 1/1 ced 30, tubo 2" ced. 30, asiento de lamina, soldadura de micro alambre, proceso de fosfatizado para limpieza del acero, pintura electrostatica horneada a 210°, tornilleria pintrorx con tapon de seguridad. medidas: 1.36m. de largo, 0.77m. de ancho, ,95m. alto, incluye: base de concreto f'c=200 kg/cm2 secc 30x30x40 cm, fijación y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
					Total área de aparatos ejercitadores:	
	Area de juegos infantiles					
958766	Demolición de guarnición de concreto simple de secc. 15 x 20 x 40 cm , por medios manuales sin recuperación de material, incluye: acarreo del material demolido fuera de la obra, mano de obra y herramienta.	ml	67.55			
454545	Desbaste sobre superficie de concreto por medios manuales, incluye: herramienta, mano de obra, equipo y todo lo necesarios para su correcta ejecución.	m2	449.52			
020128	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	17.18			
454547	Suministro y colocación de aditivo sellador ADHECRETON para unión de piso concreto sobre piso de concreto, por cada saco de 20 kg de ADHECRETON se deberá agregar de 4 a 5 litros de agua limpia. mezclando vigorosamente hasta obtener una pasta de consistencia uniforme, al aplicar agua para hacer la mezcla esta se calentara considerablemente. para mejorar sus propiedades sustituya un litro de agua por un litro de sellacreto-látex, esperar de 10 a 15 minutos para permitir que los grumos desaparezcan y actúen los químicos que le proveen las propiedades adhesivas y de resistencia. transcurrido el tiempo, mezcle nuevamente y agregar agua suficiente.	m2	248.55			
030934	Suministro y tendido de tierra vegetal en capas de 20 cm de espesor para colocación de pasto en rollo y fertilizante/abono Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	9.42			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	339.21			
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	3,392.10			
061260	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	60.04			
038978	Firme de concreto simple de 8 cm de espesor, acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f`c= 150 kg/cm2, Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	207.05			
021010	Suministro tendido y colocación de arena, incluye: acarreos dentro y fuera de la obra, material, desperdicios, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	27.77			
547803	Juego infantil Pasamanos ondulado grande, modelo PA200G marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, a base de tubo 1 1/2"y de 1/2" ced 30, la estructura lleva preparatamiento con desengrasante jpc liquido, tratamiento de fosfato de zing que genera una excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostatica en polvo horneada a 220º por 20 min, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547801	Juego infantil sube y baja doble SYB02 marca JIMUMEX, o similar en precio y caracteristicas, de seccion 2.30X1.50 mts, a base de tubo 2" y ½" ced 30, lamina antiderrapante cal. 20, con pretratamiento desengrasante jpc líquido, tratamiento de fosfato de zinc que genera una excelente resistencia anticorrosiva y pintura electrostatica en polvo horneada a 220º por 20 min, incluye: base de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____ **Represente legal:**

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____ **Plazo de Ejecución:** _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
547881	Juego infantil columpio de 3 asientos plasticos, modelo CO03APR marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
547804	Juego infantil Resbaladilla de 3.00 mts de resbalon modelo R300M marca JIMUMEX o similar en precio y caracteristicas, incluye: bases de concreto f´c= 200 kg/cm2 de 30 x 30 x 50, fletes, acarreos maniobras dentro y fuera de la obra, materiales, herramienta, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución	pza	1.00			
					Total área de juegos infantiles:	
	Muro portaplaca					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1.22			
020123	Excavación en cepa, por medios manuales de 0.00 a -2.00 m, en material tipo II, zona A, incluye: mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	0.36			
020201	Plantilla del concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, incluye acarreos 20.00 mts. tendido y afine de talud.	m2	1.20			
019094	Muro de concreto de 20 cm de espesor, armado con malla electrosoldada 6-6/10-10, concreto hecho en obra de f`c= 200 kg/cm2 r.n. Agreg. Max 3/4" Incluye: cimbra acabado aparente, descimbrado, acarreos 50.00 mts., materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	3.00			
022253	Zapata corrida de cimentación de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección de 0..80 x 0.20 m., armada con malla electrosoldada 6-6/10-10, acabado comun, incluye: armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, desperdicios, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	1.50			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024-2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00			
273356	Suministro y plantación especie espada con altura minima de 80 cm, incluye: plantación, preparación de la superficie, materiales, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	4.00			
					Total muro portaplaca:	
	Equipamiento					
792220	Suministro y colocación de Luminaria Solar ARTE-SSTL 001, potencia de panel 18 V 100 W (tecnología TOPCon), amperes por hora de bateria 40AH 12.8 V 512WH (4,000 ciclos), controlador MPPT, modo de trabajo 100% 13 horas (sensor de 50% opcional), potencia 40-60 W, eficiencia luminica 220lm/W, lumens 8,800-13,200 lm, color de temperatura 4000K, garantia integral 10 años, bateria 10 años, panel solar 30 años, leds 100,000chrs dimenciones 790mm x 135mm x 620 mm, incluye: poste de 8.00 mts de altura con base de 178.00 mm y de corona de 76.00 mm con placa de 280.00 x 280.00 mm y peso de 88.00 kg, acabado pintura horneada micropulverizada color gris Incluye: Dado de concreto f'c= 200 kg/cm2, en sección trapezoidal de 0.30 mts de corona 0.50 mts de base y 0.60 mts. de altura, anclas de 3/4" y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	11.00			
					Total equipamiento:	
	Andadores					
010418	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: materiales, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	1,096.72			
020128.	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra,100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad.incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	422.17			

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales

Gpe Ciudad de Valores y Esperanza | Ayuntamiento de Guadalupe 2024 | 2027 | Secretaría de Obras Públicas Municipales

LOGO

DOCUMENTO A21 CATALOGO DE CONCEPTOS, CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES POR PARTIDA, SUBPARTIDA, CONCEPTO Y DEL TOTAL DE LA PROPOSICIÓN.

Razón Social:

LICITACIÓN No: MGU-SOPM-FIII-FAISMUN-16-26

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS: CONSTRUCCIÓN DE PARQUE "VILLAS MARIANA", ASENTAMIENTO VILLAS MARIANA, GUADALUPE, ZACATECAS. (PRIMERA ETAPA)

Fecha de Inicio: _____

Represente legal:

UBICACIÓN: GUADALUPE, ZAC.

Fecha de Termino: _____

Plazo de Ejecución: _____

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO UNITARIO CON LETRA	IMPORTE
061260	Guarnición de concreto f´c= 150 kg/cm2 con una sección rectangular de 10 x 30 cm, acabado aparente y aristas boleadas. Incluye: pintura en guarnicion cimbra, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	108.00			
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (bailarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, material, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	40.00			

Total andadores:

SUB-TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00

I.V.A. 16.00 %: $0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO: $0.00

TOTAL DEL PRESUPUESTO CON LETRA: ** _____ ******

AYUNTAMIENTO 2024 2027 GUADALUPE

Secretaría de Obras Públicas Municipales