



construcciones y  
edificaciones la fe,  
s.a. de c.v.

## CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.,.

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso: NGU-SOPM-  
FAISMUN-CSE-  
15/Jul/2024  
Fecha de propuesta: 06/24  
Inicio de obra: 15/jul./2024  
Fin de obra: 12/oct./2024  
Duración en días: 89  
Página: 1/3

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
<b>CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA"</b>					
<b>Preliminares</b>					
010106	Demolición de muros de block de 15 cm de espesor, hasta 3 mts de altura, por medios manuales, sin recuperación de material y sin acarreo, Incluye: apile del material demolido, acarreo del material primera estación de 20 mts de longitud, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	41.00	51.08	2,094.28
018995	Demolición de mampostería en muros y cimientos, por medios manuales, sin recuperación de material Incluye: acarreo de material no utilizable, mano de obra, herramienta, limpieza y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	10.00	737.81	7,378.10
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	21.00	85.38	1,792.98
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	105.00	15.03	1,578.15
105206	Tala y descenso de árbol 60 cm a 100 cm de diámetro medido hasta un 1.00 m de profundidad. Incluye: mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	5,536.94	5,536.94
<b>IMPORTE DE Preliminares</b>					<b>18,380.45</b>
<b>Cimentación</b>					
1005 01	Limpieza, trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: despalle y extracción de raíces y arbustos pequeños, mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00	21.29	255.48
020132	Excavación con máquina en cepas en cualquier profundidad con material tipo II "B", (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	m3	7.20	15.03	108.22

*Handwritten signature and date:*  
A/07/24

*Handwritten signature:*  
MARIA ELENA CASTILLO BORJON  
REPRESENTANTE LEGAL



construcciones y  
edificaciones la fe,  
s.a. de c.v.

## CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.,

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso: NGU-SOPM-FAISMUN-CSE-13/01/2024  
Fecha de propuesta: 06/24/2024  
Inicio de obra: 15/jul./2024  
Fin de obra: 12/oct./2024  
Duración en días: 89  
Página: 2/3

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
100022	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	9.36	85.38	799.16
100023	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3/km	46.80	15.03	703.40
032237	Plantilla de concreto $f_c = 100 \text{ kg/cm}^2$ , con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 6 cm de espesor, Incluye: acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	9.00	85.13	766.17
020323	Mampostería en cimiento de piedra brasa de 0.25 a 1.00 m3/ml juntado con mezcla cemento-arena 1:4. Incluye: acarreo de materiales a una 1a estación de 20.00 mts distancia horizontal, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	5.40	697.82	3,768.23
032248	Anclaje de castillos de concreto armado con 4 varillas de 3/8" de diam., y estribos de 1/4" @ 20 cm, concreto $f_c = 150 \text{ kg/cm}^2$ en sección de 0.15 x 0.15 x 0.15 m. Incluye: armado, mano de obra, equipo y herramienta.	pza	6.00	120.31	721.86
<b>IMPORTE DE Cimentación</b>					<b>7,122.52</b>
<b>Albañilería y acabados</b>					
050819	Dala de desplante y de cerramiento de 15 x 20 cm, armada con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de $f_c = 150 \text{ K/c}^2 \text{ Ø } 3/4 \text{ N}$ . Incluye: tuino de 1.00x1.00, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	30.00	132.34	3,970.20
050971	Castillo en muro de 15 x 20 cm. armado con 4 varillas de 3/8" Ø; estribos de 1/4" Ø @ 20 cm. concreto hecho en obra de $f_c = 150 \text{ K/cm}^2 \text{ Ø } 3/4 \text{ N}$ . Incluye: tuino de 1x1, armado, cimbrado, descimbrado, colado, curado, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente.	ml	13.80	170.01	2,346.14
055669	Muro de block de concreto ligero aparente de 15 x 20 x 40 cms, asentado con mezcla cemento arena 1:5 de proporción, junta de 1.5 cm de espesor, hasta una altura de 3.00 mts. Incluye: materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Acabado aparente	m2	34.50	203.52	7,021.44

*Maria Elena*

MARIA ELENA CASTILLO BORJON  
REPRESENTANTE LEGAL



**construcciones y edificaciones la fe, s.a. de c.v.**

## CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES LA FE, S.A. DE C.V.

Descripción del proyecto: CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA DE LAS LOMAS" 32EJN0076N, CALLE VICTORIA No. 8, ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS.

Ubicación: CALLE VICTORIA No. 8. ASENTAMIENTO LA VICTORIA, GUADALUPE, ZACATECAS...

Cliente:

Anexo:

Núm de concurso: NGU-SOPM-FAISMUN-CSE-11/jul/2024-08-24  
 Fecha de propuesta: 11/jul/2024  
 Inicio de obra: 15/jul/2024  
 Fin de obra: 12/oct/2024  
 Duración en días: 89  
 Página: 3/3

### CATALOGO DE CONCEPTOS

Clave	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total
730102	Retiro de acometida eléctrica y desenergización, incluye: desperdicios, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00	568.66	568.66
150028	Colocación de acometida eléctrica incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su ejecución.	pza	1.00	1,795.78	1,795.78
726701	Construcción de canal de captación y desalojo de agua pluviales, en sección de 0.60 mts de ancho y 0.25 de profundidad, incluye: cimbra, descimbrado, colado, mano de obra, herramienta, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	ml	30.00	220.20	6,606.00
022561	Relleno de tepetate compactado con equipo manual (ballarina) en capas de 20 cm, al 90% de la prueba proctor. Incluye: equipo, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	4.50	158.92	715.14
240229	Relleno de material producto de la excavación, compactado con medios mecánicos al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor, incluye: humedad óptima, acarreo, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m3	1.80	95.67	172.21
100201	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	m2	12.00	7.94	95.28
353645	Suministro y colocación de placa informativa de lamina de acero inoxidable cal. 18, serigrafiada con logo y leyendas institucionales, de secc. 0.60 x 0.90 Incluye: herrajes para colocación y rotulación en corte vinil e impresion a gran formato, bicapa transparente para proteccion de intemperie, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	pza	1.00	6,415.20	6,415.20
<b>IMPORTE DE Albañilería y acabados</b>					<b>29,706.05</b>
<b>IMPORTE DE CONSTRUCCIÓN DE BARRA PERIMETRAL EN JARDÍN DE NIÑOS "FLORECITA</b>					<b>55,209.02</b>
<b>SUBTOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>55,209.02</b>
<b>IVA (16.00%)</b>					<b>8,833.44</b>
<b>IMPORTE TOTAL DEL PRESUPUESTO</b>					<b>64,042.46</b>

*Maria Elena Castillo Borjon*

MARIA ELENA CASTILLO BORJON  
 REPRESENTANTE LEGAL