



INAR DE GUADALUPE S.A. DE C.V.

JARDINES DEL SOL SUR #240, EL ORITO TENA SECCION, EL ORITO, ZAC.
 C.P. 98087
 RFC: INAR71002011

PROYECTO: REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA
 CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL "JOSE MARIA
 RODRIGUEZ" 32DES0044F
 UBICACIÓN: AV. HECTOR INFANTE S/N ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZAC

FECHA: 14/08/2024
 CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
625.95	m2	Trazo y nivelación en terreno plano, estableciendo ejes de referencia y bancos de nivel, incluye: mano de obra, equipo, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$10.55	\$6,603.77	
186.24	m3	Excavación con máquina en cepas en material tipo II "B", (0% tierra, 100% tepetate, 0% roca) de 0.00 mts a 2.00 mts de profundidad. Incluye: afine de taludes, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución	\$91.25	\$16,994.40	
166.40	m3	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, primer kilómetro, sobre camino plano pavimentado. Incluye: carga con medios mecánicos, equipo, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$48.25	\$8,028.80	
665.60	m3/km	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de materiales I-II, material sobrante producto de las excavaciones y/o demoliciones, kilómetros subsecuentes, sobre camino plano pavimentado. Incluye: descarga con medios mecánicos, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$10.60	\$7,055.36	
149.60	m3	Relleno de tepetate compactado con medios mecánicos al 95% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor. Incluye: humedad óptima, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$85.00	\$12,716.00	
42.59	m3	Relleno de material producto de la excavación, compactado con medios mecánicos al 90% de la prueba proctor en capas de 20 cm de espesor, incluye: humedad óptima, acarreos, desperdicios, mano de obra, equipo y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$84.79	\$3,611.21	
72.80	m2	Plantilla de concreto f'c= 100 kg/cm2, con un agregado máximo de 20 mm resistencia normal de 5 cm de espesor, Incluye; acarreo 20.00 mts. afine de talud, tendido, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$80.00	\$5,824.00	
46.44	m3	Rodapie de Mampostería de piedra braza de 0.25 a 0.50 m3/ml junteado con mezcla cemento-arena 1:4 terminado rostreado a una cara. Incluye: mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$645.75	\$29,988.63	

ATENTAMENTE
 ARQ. CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS
 GERENTE GENERAL



INAR DE GUADALUPE S.A. DE C.V.

JARDINES DEL SOL SUR #240, EL OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZAC.
C.P. 90037
RFC: UR071402CL1

PROYECTO: REALIZACION DE TRABAJOS CONSISTENTES EN LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN SECUNDARIA GENERAL "JOSE MARIA RODRIGUEZ" 32DES0044F

UBICACIÓN: AV. HECTOR INFANTE S/N ASENTAMIENTO OJO DE AGUA DE LA PALMA, GUADALUPE, ZAC

FECHA: 14/08/2024
CLIENTE: AYUNTAMIENTO DE GUADALUPE, ZACATECAS

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTO	P.U.	IMPORTE	OBSERVACIONES
625.95	m2	Piso de concreto de 10 cm de espesor, regleado acabado a vuelta de plana, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, en cuadros de 3.00x3.00 Incluye: mano de obra, herramienta, colado, vibrado, pruebas de laboratorio calafateado con asfaltex o barra de asfalto y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$191.78	\$120,044.69	
2.00	pza	Colocación de Tablero porteria con tubo negro c-30 de 3", marco para porteria de 200x300 cm y brazos extensores con proyección de 220, tablero acrilico de 9 a 12 mm con protectores plásticos, aro profesional, incluye: fondo y pintura esmalte a dos manos, rótulo del municipio con letras recortadas, fijación, materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$1,695.00	\$3,390.00	
625.95	m2	Suministro y aplicación superficie de acrílico surfacer, neutral concentrado, acrylic protection y pigmento, incluye: material, arena sílica, mano de obra, herramienta, 3 logotipos, sellado de grietas y juntas de concreto balizamiento de las líneas del área de juego de basquetbol y voleibol y limpieza al final de los trabajos. (Según diseño colores proyecto)	\$344.85	\$215,858.86	
102.00	ml	Forjado de nariz perimetral de concreto armado con 1 varilla del No. 3 y estribos del No. 2 @ 30 cm, de 10 cm de espesor, acabado escobillado, concreto hecho en obra de f'c= 200 kg/cm2, incluye: cimbra, chaflan de 1", goteron de 1", mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución. Sin materiales	\$95.50	\$9,741.00	
1.00	pza	Letrero alusivo a la obra hecho con ptr de 2"x2" y lamina lisa calibre 16, con sección de 1.50 x 1.30 mts, patas de 1.50 mts ancladas 50 cm en el piso, incluye: rotulado, pintura, mano de obra, herramienta, y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$1,048.90	\$1,048.90	
625.95	m2	Limpieza gruesa durante y al finalizar la obra, incluye: acarreo de materiales, mano de obra, herramienta y todo lo necesario para su correcta ejecución.	\$6.26	\$3,918.45	

SUBTOTAL	\$ 444,824.07
IVA	\$ 71,171.85
TOTAL	\$ 515,995.92

QUINIENTOS QUINCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS 92/100 MN

ATENTAMENTE
ARQ. CARLOS ARTURO ISLAS CAMPOS
GERENTE GENERAL